

高知県

(金抜)

道改 第1号

高知県 南国市 明見

狭あい道路整備等促進事業 分

(狭) 明見 (溝跨木) 道路整備工事及び明見保育所駐車場整備工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 240 日

繰越手続予定。～R 8
・ 8

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について (通知)」により、変更
の協議を行うものとする。

令和 7年 4月 4日 積算単価適用

工事概要			起工又は変更理由
排水工			
boxカルバー トB1000H700 L=29m			
B1000H800 L=69m			
自由勾配側溝B300H400 L=5m			
B300H500 L=4m			
集水桝 N=9			
舗装工 A=530m ²			
防護柵 H=1.5m L=28m			
図面番号	FROM	TO	
整理番号	-	-	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築					
道路改良(工種)					
道路土工					
土工					
土工	式	1			明細表 第1号
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版破碎	式	1			明細表 第2号
コンクリート構造物取壊し	式	1			明細表 第3号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木撤去	式	1			明細表 第4号
擁壁工					
場所打擁壁工					
嵩上げコンクリート	式	1			明細表 第5号
排水構造物工					
側溝工					
プレキャストboxカルバート	式	1			明細表 第6号
自由勾配側溝	式	1			明細表 第7号
復旧水路	式	1			明細表 第8号
集水桝・マンホール工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝	式	1			明細表 第9号
復旧・移設工					
復旧工					
既設排水管復旧工	式	1			明細表 第10号
床版工	式	1			明細表 第11号
坂路工	式	1			明細表 第12号
擁壁復旧(コタテ)	式	1			明細表 第13号
移設工					
正門工	式	1			明細表 第14号
交通安全施設工	式	1			明細表 第15号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
アスファルト舗装工					
車道舗装	式	1			明細表 第16号
通路舗装	式	1			明細表 第17号
防護柵工					
立入防止フェンス					
立入防止フェンス(園舎)	式	1			明細表 第18号
区画線工					
区画線工					
区画線消去	式	1			明細表 第19号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置	式	1			明細表 第20号
縁石工					
縁石工					
1号縁石	式	1			明細表 第21号
2号縁石	式	1			明細表 第22号
仮設工					
仮設工					
水替工	式	1			明細表 第23号
交通管理工	式	1			明細表 第24号
直接工事費計					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費積上分					
安全費	式	1			
安全設備費	式	1			明細表 第25号
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			

明細表 第 1号
土工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂，片切掘削	m3	55			
床掘り 土砂，標準，土留無し，障害有り	m3	520			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	28			
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	240			
再生砕石 RC-40	m3	260			
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	26			
基面整正	m ²	260			
積込(ルース) 土砂，土量50,000m3未満	m3	510			
土砂等運搬 標準，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間無し，9.5km以下	m3	510			
残土処分費(10t) 10t，四国砕石(株) 一般土砂(根混土なし)	m3	510			見積書

明細表 第 2号
舗装版破碎

明細表

[illegible]

明細表 第 4号
支障木撤去

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽(高木剪定) 冬期	本	4			
掘削 土砂,片切掘削	m3	10			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10			
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=8.0 km	台	7			
処分料 枝 木くず-39	t	5			
処分料 根 木くず-39	t	3			
1 式 当り					

明細表 第 5号
嵩上げコンクリート

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し					
	m3	0.2			
型枠 一般型枠，小型構造物					
	m ²	2			
鉄筋工 SD295 D13					
	t	0.008			
コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上200mm未満					
	孔	6			
1 式 当り					

明細表 第 6号
プレキャストボックスカルバート

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート 据付 , 2.0m/個 , 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 , 基礎砕石+均しコンクリート , 縦締め有り , 標準 , しなない<標準>(全ての費用)	m	28.8			
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L2000 2770kg	個	4			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L2000、定着部付 2770kg	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L1000 定着部付、凹無し、差筋D13付 1385kg	個	2			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L1823 定着部付、凸無し、差筋D13付 2552kg	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L972 定着部付、凸無し、差筋D13付 1346kg	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L2000 頂版開口φ500×500、定着部付 2770kg、クレーニング含	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L2000 頂版開口φ500×500 2770kg、クレーニング含	個	6			見積
ボックスカルバート 据付 , 2.0m/個 , 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 , 均しコンクリート , 縦締め有り , 標準 , しな ない<標準>(全ての費用)	m	68.8			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L2000 2900kg	個	9			見積

明細表 第 6号
プレキャストボックスカルバート

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L2000、定着部付 2900kg	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1000 定着部付、凹無し、差筋D13付 1450kg	個	4			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1226 定着部付、凸無し、差筋D13付 1778kg	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1176 定着部付、凹無し、差筋D13付 1705kg	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1900 定着部付、凸無し、差筋D13付 2755kg	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1742 定着部付、凹無し、差筋D13付 2526kg	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1889 定着部付、凸無し、差筋D13付 2739kg	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1790 定着部付、凸無し、差筋D13付 2596kg	個	1			見積
ボックスカルバート斜切 T25 W1000×H800×L1589 定着部付、凸無し、差筋D13付 2304kg	個	1			見積
ボックスカルバート斜切 T25 W1000×H800×L784 定着部付、凹無し、差筋D13付 1137kg	個	1			見積

明細表 第 6号
 プレキャストボックスカルバート

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート斜切 T25 W1000×H800×L784 定着部付、凸無し、差筋D13付 1137kg	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L2000 流入口 φ230 2900kg	個	2			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1900 定着部付、凸無し、流入口 φ280、差筋D13付 1137kg	個	1			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L2000、頂版開口φ500×500、定着部付 2900kg、クレーシング含	個	2			見積
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L2000、頂版開口φ500×500 2900kg、クレーシング含	個	11			見積
アンボントPC鋼より線 φ12.7	m	407.2			見積
定着金具 アンカープレート、アンカーグリップ	組	112			見積
1 式 当り					

明細表 第 9号
現場打ち集水桝

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号集水桝 B1200W1500H1100					
	箇所	1			
2号集水桝 B1000W1100H1100					
	箇所	4			
3号集水桝 B2000W1100H1100					
	箇所	1			
4号集水桝 B1900W1100H1100					
	箇所	1			
5号集水桝 B1000W1100H1100					
	箇所	1			
2号集水桝(堰板付き) B1000W1100H1100					
	箇所	1			
1 式 当り					

明細表 第 11号
床版工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	1.4			
鉄筋工 SD345 D13	t	0.008			
鉄筋工 SD345 D16～D25	t	0.13			
鉄筋工 SD345 D29～D32	t	0.46			
目地板 30m2未満，瀝青繊維質目地板t=20	m ²	1			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	5			
支保工	空m3	5			
1 式 当り					

明細表 第 25号
安全設備費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アトフラット ホワイト 賃料 65枚	枚・日	7,800			見積
アトフラットホワイト 基本料	枚	65			見積
アトフラット ホワイト 賃料 巾調整2M 1枚	枚・日	120			見積
アトフラットホワイト 基本料 巾調整2M	枚	1			見積
アトフラット ホワイト 賃料 コーナー2M 5枚	枚・日	600			見積
アトフラットホワイト 基本料 コーナー2M	枚	5			見積
くい丸1200 賃料 35本	本・日	4,200			見積
くい丸1200 基本料	本	35			見積
1M単管 賃料 18本	本・日	2,160			見積
1M単管 基本料	本	18			見積

明細表 第 25号
安全設備費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2M単管 賃料 36本	本・日	4,320			見積
2M単管 基本料	本	36			見積
5M単管 賃料 18本	本・日	2,160			見積
5M単管 基本料	本	18			見積
直交クランプ 賃料 80個	個・日	9,600			見積
直交クランプ 基本料	個	80			見積
自在クランプ 賃料 80個	個・日	9,600			見積
自在クランプ 基本料	個	80			見積
単管用ジョイントピン 賃料	個・日	7,200			見積
単管用ジョイントピン 基本料	個	60			見積

明細表 第 25号
安全設備費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アトフラットJフック 販売品					
	個	265			見積
資材用袋					
	袋	9			見積
設置撤去費					
	式	1			見積
搬入費					
	式	1			見積
搬出費					
	式	1			見積
1 式 当り					