

(道 路) 数 量 内 訳 表 (1/2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工						
	掘 削					
	片切掘削	土 砂, W<5.0m	94KH	m3	55	〃
	床 掘	土 砂	14K	m3	520	〃
		耕土剥取	13K	m3	0	〃
	埋 戻					
		W1<1.0m, W2<1.0m	B4-D、流用土	m3	28	土工集計表
	盛 土					
	路 床	W<2.5m	BV3、RC40	m3	240	〃
	路 体	W<2.5m	BV7、流用土	m3	26	〃
	基面整正		T	m2	257	整形工数量計算書
取壊し工						
	舗装版破碎		アスファルト t=5cm	m2	562	取壊し工総括表
	コンクリート取壊し		無筋コンクリート	m3	75	再生処理集計表
	舗装版切断工		アスファルト t=5cm	m	137	〃
運搬処理工						
	搬入土		土砂	m3	0	残土・搬入土計算表
	残土		土砂・粘性土	m3	513	〃
	殻運搬処分	コンクリート構造物	無筋コンクリート	m3	75	再生処理集計表
		アスファルト殻		m3	28	〃
	支障木撤去			本	4	
擁壁工						
	嵩上げコンクリート		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.2	擁壁工総括表
排水工						
	1号ボックスカルバート		B1000H700	m	29	排水工総括表
	2号ボックスカルバート		B1000H800	m	69	〃
	ボックス天端グレーチング		500×500	枚	20	〃
	1号自由勾配側溝		B300H400	m	5	〃
	2号自由勾配側溝		B300H500	m	4	〃
	1号集水桝		B1200W1500H1100	箇所	1	〃
	2号集水桝		B1000W1100H1100	箇所	5	〃
	3号集水桝		B2000W1100H1100	箇所	1	〃
	4号集水桝		B1900W1100H1100	箇所	1	〃
	5号集水桝		B1000W1100H1100	箇所	1	〃
	堰板復旧		堰板付グレーチング	箇所	1	〃
	復旧水路		B450H350	m	1	〃

(道 路) 数 量 内 訳 表 (2/2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
復旧工						
	1号既設排水管復旧工		VP φ 150	式	1	復旧工総括表
	2号既設排水管復旧工		VP φ 200	式	1	〃
	床版工		t=25cm	式	1	〃
	正門工			式	1	〃
	坂路工			式	1	〃
	擁壁復旧			m3	2	〃
	フェンス復旧	立入防止フェンス	現場同等品	m	7	〃
舗装工						
	車道舗装	表層	再生密粒度アスコン	m2	603	舗装工総括表
		路盤	再生粒調砕石, RM-30	m2	603	〃
	通路舗装	表層	再生密粒度アスコン	m2	26	〃
		路盤	再生クラッシャーラン, RC-30	m2	26	〃
防護柵工						
	立入防止フェンス		H=1.5m	m	28	防護柵工総括表
区画線工						
	区画線消去	停止線	実線, 白色, 15cm換算	m	28	区画線工総括表
		横断歩道	実線, 白色, 15cm換算	m	139	〃
		一時停止 (止まれ)	実線, 白色, 15cm換算	m	10	〃
		横断歩道予告	実線, 白色, 15cm換算	m	33	〃
	区画線設置	外側線	実線, 白色, 15cm	m	218	〃
		停止線	実線, 白色, 45cm	m	8	〃
		横断歩道	実線, 白色, 45cm	m	47	〃
		一時停止 (止まれ)	実線, 白色, 15cm換算	m	10	〃
		横断歩道予告	実線, 白色, 15cm換算	m	33	〃
		グリーンベルト	実線, 緑色, 15cm	m	84	〃
縁石工						
	1号縁石	歩車道境界ブロック	両面B型	m	37	縁石工総括表
	2号縁石	歩車道境界ブロック	切下B型	m	5	〃
水替工				日	30	
仮設仮囲	H=2.0	指定仮設	ア〇フラット	m	32.5	