

高知県

(金抜)

その他 第2号

高知県 南国市 明見

駐車場整備工事 分

(狭) 明見 (溝跨木) 道路整備工事及び明見保育所駐車場整備工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 210 日

繰越手続予定。～R 8
． 8

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について (通知)」により、変更
の協議を行うものとする。

令和 7年 4月 1日 積算単価適用

工事概要			起工又は変更理由
路床盛土	V=2000m3		
防草シート	A=92m2		
排水工	L=140m		
駐車場舗装	A=2200m2		
グラウンド舗装	A=610m2		
フェンス	H=1.5m L=110m		
図面番号	FROM	TO	
整理番号	-	-	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
公園緑地整備・改修					
基盤整備					
駐車場整備(工種)					
土工					
土工	式	1			明細表 第1号
運搬処理工	式	1			明細表 第2号
法面工					
法面工	式	1			明細表 第3号
北畔壁復旧	式	1			明細表 第4号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水工					
プレキャストU型水路	式	1			明細表 第5号
自由勾配側溝	式	1			明細表 第6号
集水桝	式	1			明細表 第7号
復旧水路	式	1			明細表 第8号
舗装工					
駐車場舗装	式	1			明細表 第9号
グラウト舗装	式	1			明細表 第10号
樹脂系滑り止め舗装	式	1			明細表 第11号
防護柵工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
立入防止フェンス	式	1			明細表 第12号
1号門扉	式	1			明細表 第13号
2号門扉	式	1			明細表 第14号
区画線工					
区画線設置	式	1			明細表 第15号
車止め工					
車止め	式	1			明細表 第16号
縁石工					
1号縁石	式	1			明細表 第17号
車線分離標	式	1			明細表 第18号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
連絡路整備					
法面工	式	1			明細表 第19号
擁壁工	式	1			明細表 第20号
舗装工	式	1			明細表 第21号
防護柵工	式	1			明細表 第22号
床版工	式	1			明細表 第23号
遊具等移設工					
遊具移設復旧工	式	1			明細表 第24号
防犯灯移設	式	1			明細表 第25号
仮設工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	式	1			明細表 第26号
交通誘導警備員	式	1			明細表 第27号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			

明細表 第 2号
運搬処理工

明細表

[illegible]

明細表 第 4号
北畔壁復旧

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	4			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	56			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，C=170kg/m3(高炉)，養生工無し，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	2			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	7			
目地板 30m2未満，瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.5			
止水板 止水板(各種)(塩ビ製)	m	3			
1 式 当り					

明細表 第 5号
プレキャストU型水路

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 PU1-B300-H300*600 , 据付 , 基礎砕石あり , 再生砕石 RC-40					
	m	136			
蓋版 PC1-B300 , 据付					
	枚	226			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , 18-8-25 (20) (高炉) W/C=60%以下 , 一般養生 , 現場内小運搬無し , しないく標準>(全ての費用) , 小型車加算無し					
	m ³	0.01			
型枠 一般型枠 , 小型構造物					
	m ²	0.2			
1 式 当り					

明細表 第 22号
防護柵工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 土中建込 , ヒール式 , 支柱間隔3m , H=1,100 フロントタイプ 塗装	m	12			
転落防止柵用袖 W300×2個	組	4			見積
ガードフェンスF型 PZ-F2-11-3C L=2.7m コンクリート建込	ヶ所	2			見積
ガードフェンス設置手間	ヶ所	2			見積
メッシュフェンス用門扉 H1500×W3000 AR (A型) 両開 朝日スチール工業	組	1			見積
基礎材 W3000用 □350×600×2基+落とし基礎	組	1			見積
W3000 門扉組立費	式	1			見積
コンクリート 小型構造物 , 18-8-25 (20) (高炉) W/C=60%以下 , 一般養生 , 現場内小運搬無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し	m ³	0.3			
型枠 一般型枠 , 小型構造物	m ²	2.3			
1 式 当り					

