

見 積 参 考 資 料

高知県

(金抜)

その他 第2号

高知県 南国市 明見

駐車場整備工事 分

(狭) 明見 (溝跨木) 道路整備工事及び明見保育所駐車場整備工事 実施設計書

作業区分 請負

繰越手続予定。～R 8
・ 8

工事日数 210 日

工種区分 公園工事

施工地域区分 補正無し

令和 7年 4月 1日 積算単価適用

単価適用地区 中央東土木事務所 1 地区(南部地区)

- ・ 「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- ・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- ・ 「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事概要			起工又は変更理由
路床盛土	V=2000m3		
防草シート	A=92m2		
排水工	L=140m		
駐車場舗装	A=2200m2		
グラウンド舗装	A=610m2		
フェンス	H=1.5m L=110m		
図面番号	FROM	TO	
整理番号	-	-	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
公園緑地整備・改修					
基盤整備					
駐車場整備(工種)					
土工					
土工	式	1			明細表 第1号
運搬処理工	式	1			明細表 第2号
法面工					
法面工	式	1			明細表 第3号
北畔壁復旧	式	1			明細表 第4号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水工					
プレキャストU型水路	式	1			明細表 第5号
自由勾配側溝	式	1			明細表 第6号
集水桝	式	1			明細表 第7号
復旧水路	式	1			明細表 第8号
舗装工					
駐車場舗装	式	1			明細表 第9号
グラウト舗装	式	1			明細表 第10号
樹脂系滑り止め舗装	式	1			明細表 第11号
防護柵工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
立入防止フェンス	式	1			明細表 第12号
1号門扉	式	1			明細表 第13号
2号門扉	式	1			明細表 第14号
区画線工					
区画線設置	式	1			明細表 第15号
車止め工					
車止め	式	1			明細表 第16号
縁石工					
1号縁石	式	1			明細表 第17号
車線分離標	式	1			明細表 第18号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
連絡路整備					
法面工	式	1			明細表 第19号
擁壁工	式	1			明細表 第20号
舗装工	式	1			明細表 第21号
防護柵工	式	1			明細表 第22号
床版工	式	1			明細表 第23号
遊具等移設工					
遊具移設復旧工	式	1			明細表 第24号
防犯灯移設	式	1			明細表 第25号
仮設工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	式	1			明細表 第26号
交通誘導警備員	式	1			明細表 第27号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			

明細表 第 2号
運搬処理工

明細表

[illegible]

明細表 第 4号
北畔壁復旧

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25 (20) (高炉) W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しないく標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	4			施工P 第 8 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	56			施工P 第 9 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，C=170kg/m ³ (高炉)，養生工無し，現場内小運搬無し，しないく標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	2			施工P 第 10 号
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	7			施工P 第 11 号
目地板 30m ² 未満，瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.5			施工P 第 12 号
止水板 止水板(各種) (塩ビ製)	m	3			施工P 第 13 号
1 式 当り					

明細表 第 13号
1号門扉

明細表

[illegible]

明細表 第 22号
防護柵工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 土中建込，ヒール式，支柱間隔3m，H=1,100 フロントタイプ 塗装，50m未満，週休2日補正：補正しない	m	12			単価表 第 13 号
転落防止柵用袖 W300×2個	組	4			
ガードフェンスF型 PZ-F2-11-3C L=2.7m コンクリート建込	ヶ所	2			
ガードフェンス設置手間	ヶ所	2			
メッシュフェンス用門扉 H1500×W3000 AR (A型) 両開 朝日スチール工業	組	1			
基礎材 W3000用 □350×600×2基+落とし基礎	組	1			
W3000 門扉組立費	式	1			
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25 (20) (高炉) W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	0.3			施工P 第 8 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	2.3			施工P 第 9 号
1 式 当り					

明細表 第 25号
防犯灯移設

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設防犯灯移設 既製ﾌﾞﾛｯｸ・機械掘削400*400*1100撤去費含 電力引込含					
	基	3			
防犯灯具移設					
	灯	3			
既設防犯灯方向調整					
	灯	1			
電力申請手数料					
	式	1			
1 式 当り					

単価表 第 1号		防草シート敷設		単価表		(100)
金額：		内容：		1 m ² 当り		
名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
シートフル防草シートJY-1R t=4mmW=1mL=20m/本		m ²	110			
防草シート設置工 法面部(～1:2.0以下)現場条件Ⅱ L型アンカーピン、ワッシャー、粘着テープ、敷設手間含む		m ²	100			[1]
カートリッジタイプ 接着剤 333ml/本		本	6.6			
刷毛塗タイプ 接着剤 15kg/缶		缶	0.22			
普通作業員 シート重ね接手部接合(コーキング 塗布)		人	0.6			[1]
普通作業員 端部処理(接着剤塗布)		人	0.3			[1]
諸雑費 4 % 対象額は摘要欄[1]の計		式	1			刷毛等損料
		(	100	m ² 当り		)
		(	1	m ² 当り		)

単価表 第 2号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：PU1-B300-H300*600，据付，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，週休2日補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無	m	10			週休2日補正:補正しない
フ レキャストU型側溝 PU1-B300-H300 L=600mm	個	16.5			
再生碎石 RC-40	m3	6			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** U型側溝 (PU1型) の規格 : PU1-B300-H300*600 作業区分 : 据付					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 施工箇所 : 通常					
基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40 週休2日補正 : 週休2日補正:補正しない					
U型側溝の種別 : フ レキャスト PU1 基礎碎石の設計数量 : 5.00 m3/10m					

単価表 第 3号

蓋版

単価表

(1)

金額：

内容：PC1-B300，据付，週休2日補正：補正しない

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時間的制約：無	枚	1.0			週休2日補正：補正しない
側溝蓋 ト7用1種 PC1-B300	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 蓋版の種類 : PC1-B300 作業区分 : 据付					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 施工箇所 : 通常					
週休2日補正 : 週休2日補正：補正しない					

単価表 第 4号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：標準 B300-H400-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			週休2日補正:補正しない
自由勾配側溝 B300-H400 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.28			基礎コンクリート
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.55			底部コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	7.44			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 規格(標準用) : 標準 B300-H400-L2000 時間的制約の有無 : 時間的制約:無					
作業時間帯 : 標準 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					

単価表 第 5号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：標準 B300-H500-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			週休2日補正:補正しない
自由勾配側溝 B300-H500 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.28			基礎コンクリート
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.4			底部コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	7.44			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 規格(標準用) : 標準 B300-H500-L2000 時間的制約の有無 : 時間的制約:無					
作業時間帯 : 標準 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					

単価表 第 6号

蓋版

単価表

(1)

金額：

内容：据付，40kg/枚以下，週休2日補正：補正しない

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時間的制約：無	枚	1.0			週休2日補正：補正しない
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 ***					
蓋版の種類 : 上記以外					
作業区分 : 据付					
施工区分 : 40kg/枚以下					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無					
作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常					
週休2日補正 : 週休2日補正：補正しない					
蓋版の規格 : 別途計上					

単価表 第 7号

樹脂系すべり止め舗装工

単価表

(1)

金額：

内容：歩道 自転車道 RPN-501 , 週休2日補正:補正しない

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
薄層カー舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道 自転車道 RPN-501	m ²	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m ² 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 歩道 自転車道 RPN-501 施工規模 : 100m2以上					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 施工面の種類 : 新設As舗装面					
トップコートの有無 : トップコート有り 施工幅員 : 施工幅員1.0m超え 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:補正しない					
施工面の区分 : 上記以外					

単価表 第 8号

横断・転落防止柵設置工

単価表

(1)

金額：

内容：プレキャストコンクリートブロック建込，パネル式，支柱間隔2m，週休2日補正：補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(市場単価) プレキャストコンクリートブロック建込 パネル式・パネル式 支柱間隔3m	m	1			
歩道用横断(転落)防止柵	m	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
施工区分 : プレキャストコンクリートブロック建込 防護柵の種類 : パネル式					
支柱間隔 : 支柱間隔2m 材料区分 : 上記以外 施工規模 : 100m以上					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正：補正しない					
横断・転落防止柵の規格 : ARフェンス H1500					

単価表 第 9号		区画線設置		単価表		(1,000)
金額：		内容：溶融式・手動，実線 15cm，未供用区間，ガラスビーズ含有量15～18%，白，アスファルト舗装用，しないく標準		1 m 当り		
		>(全ての費用)，週休2日補正:補正しない				
名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置〔溶融式(手動)〕 実線 15cm 時間的制約:無		m	1,000			週休2日補正:補正しない
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665		kg	570			[1]
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301		kg	25			[1]
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg	25			[1]
軽油 一般用 パトロール給油		リットル	36			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計		式	1			
		(	1,000	m 当り		)
		(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***						
施工区分		: 溶融式・手動				
規格・仕様		: 実線 15cm				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
塗布厚		: 塗布厚1.5mm				

单価表 第 9号

区画線設置

单価表

(1,000)

金額：

内容：溶融式・手動，実線 15cm，未供用区間，ガラスビーズ含有量15～18%，白，アスファルト舗装用，しないく標準
 >(全ての費用)，週休2日補正：補正しない

1 m 当り

[illegible]

単価表 第 10号		区画線設置		単価表		(1,000)
金額：		内容： 熔融式・手動 , 矢印・記号・文字 15cm換算 , 未供用区間 , ガラスビーズ含有量15～18%, 白 , アスファルト舗装用 ,		1 m 当り		
		しない<標準>(全ての費用) , 週休2日補正:補正しない				
名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置〔熔融式(手動)〕 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無		m	1,000			週休2日補正:補正しない
路面標示用塗料 熔融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665		kg	570			[1]
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301		kg	25			[1]
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg	25			[1]
軽油 一般用 パトロール給油		リットル	91			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計		式	1			
		(	1,000	m 当り		)
		(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***						
施工区分		: 熔融式・手動				
規格・仕様		: 矢印・記号・文字 15cm換算				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
塗布厚		: 塗布厚1.5mm				

単価表 第 11号

車止め設置

単価表

(20)

金額：

内容：

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ止めブロック(OKパーキング) OKPB W600×D190×H115 コンクリート	個	20			[1]
普通作業員	人	0.5			
諸雑費 20 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	20	個 当り		)
	(	1	個 当り		)

単価表 第 12号

車線分離標(ラバーポール)設置

単価表

(1)

金額：

内容：固定式(貼付式)，本体径φ80 へース径φ250 高さ400mm，10本未満，週休2日補正:補正しない

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置・固定式(貼付式) 本体径φ80へース径φ250 高さ400mm	本	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	本 当り		)
*** 施工条件 ***					
施工区分 : 固定式(貼付式)					
規格・仕様 : 本体径φ80 へース径φ250 高さ400mm					
施工規模 : 10本未満					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無					
作業時間帯 : 標準					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:補正しない					

単価表 第 13号

横断・転落防止柵設置工

単価表

(1)

金額：

内容：土中建込，ビーム式，支柱間隔3m，H=1,100 フロントタイプ 塗装，50m未満，週休2日補正：補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(市場単価) 土中建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	1			
転落防止柵(土中用) @3mH=1.10mハネ 4本 フロントタイプ 塗装	m	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
施工区分 : 土中建込					
防護柵の種類 : ビーム式					
支柱間隔 : 支柱間隔3m					
材料区分 : H=1,100 フロントタイプ 塗装					
施工規模(土中建込) : 50m未満					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無					
作業時間帯 : 標準					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:補正しない					

単価表 第 14号

プレキャスト床板設置

単価表

(10)

金額：

内容：

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.2			
特殊作業員	人	0.4			
普通作業員	人	1.6			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 20t吊 オペレータ付き	日	0.4			
諸雑費	式	1			
	(	10	枚 当り		)
	(	1	枚 当り		)

単価表 第 15号

滑り台

単価表

(1)

金額：

内容：撤去及び新設 設置場所：新園庭

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1面滑り台B 樹脂滑走 J12G040	基	1			
搬入費	式	1			
組立据付費	式	1			
基礎工事費	式	1			
既存滑り台撤去費	式	1			
セーフティマット 1400×800×t30	枚	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

単価表 第 17号

吊り橋付きリング遊具

単価表

(1)

金額：

内容：修繕・塗装・移設

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吊り橋付きリング遊具修繕費 タラップ 部編鋼板取付加工、アーチ型手摺溶接取付(転落防止手摺) SUSチェーン取替・メッキパイプ 交換	式	1			
吊り橋付きリング遊具塗装費 下地処理→錆止め塗布→上塗り2回	式	1			
吊り橋付きリング遊具移設費 仮園庭に移設+新園庭に移設 合計2回	式	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

単価表 第 18号

ポンプ設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.5			
特殊作業員	人	0.1			
普通作業員	人	2.0			
バックホ運転(締切排水工)	日	0.5			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 19号

排水ポンプ 運転

単価表

(1)

金額：

内容：排水量0m3/h以上40m3/h未満，作業時排水

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	0.14			[1]
工事用水中ポンプ 運転(締切排水工) 150mm×1台，作業時排水	日	1			[1]
発動発電機運転(締切排水工) 25kVA，作業時排水	日	1			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	日 当り		)
*** 施工条件 *** 排水量区分 : 排水量0m3/h以上40m3/h未満 排水方法 : 作業時排水					

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
単価適用地区	中央東土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	公園工事
I C T補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	補正無し
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	補正無し
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	千円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

