

## 公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
1面滑り台B 樹脂滑走 J12G040	基	600,000	単価表 第15号 見積
組立据付費	式	45,000	単価表 第15号 見積
搬入費	式	120,000	単価表 第15号 見積
基礎工事費	式	140,000	単価表 第15号 見積
既存滑り台撤去費	式	90,000	単価表 第15号 見積
セーフティマット 1400×800×t30	枚	60,000	単価表 第15号 見積
クライミングハウス移設費 仮園庭に移設+新園庭に移設 合計2回	式	15,000	単価表 第16号 見積
吊り橋付きリング遊具修繕費 クランプ部締鋼板取付加工、アチ型手摺溶接取付(転落防止手摺) SUSチェーン取替・メッキパイプ交換	式	500,000	単価表 第17号 見積
吊り橋付きリング遊具塗装費 下地処理→錆止め塗布→上塗り2回	式	120,000	単価表 第17号 見積
吊り橋付リング遊具移設費 仮園庭に移設+新園庭に移設 合計2回	式	400,000	単価表 第17号 見積

## 公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
シヤク <sup>®</sup> ルシム <sup>®</sup> 塗装費 下地処理→錆止め塗布→上塗り2回	式	110,000	明細表 第24号 見積
ニトフル防草シートJY-1R t=4mmW=1mL=20m/本	m <sup>2</sup>	875	単価表 第1号 見積
防草シート設置工 法面部(～1:2.0以下)現場条件Ⅱ L型アンカーピン、ワッシャー、粘着テープ、敷設手間含む	m <sup>2</sup>	983.2	単価表 第1号 土木コスト
カートリッジタイプ <sup>®</sup> 接着剤 333ml/本	本	1,750	単価表 第1号 見積
刷毛塗タイプ <sup>®</sup> 接着剤 15kg/缶	缶	24,500	単価表 第1号 見積
普通作業員 シート重ね接手部接合(コキック <sup>®</sup> 塗布)	人	21,200	単価表 第1号 0.6人
普通作業員 端部処理(接着剤塗布)	人	21,200	単価表 第1号 0.3人
グレーチング <sup>®</sup> T20 T-20、ボルト固定、受枠付、並目 D5MV55 607×500×55 23.8kg/枚	枚	28,600	明細表 第7号 見積
クレ舗装用混合土 真砂土+Eソイル混合 t=100mm	m <sup>2</sup>	4,213	明細表 第10号 見積
メッシュフェンス用門扉 W1500×W2000 AR(A型)両開 朝日スチール工業	基		明細表 第13号 建設物価P530

## 公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
基礎材 W2000用 □300×500×2基+落とし基礎	組	19,800	明細表 第13号 見積
W2000 門扉組立費	式	16,200	明細表 第13号 見積
メッシュフェンス用門扉 H1500×W3000 AR(A型)両開 朝日スチール工業	組	381,000	明細表 第14号 ほか 見積
基礎材 W3000用 □350×600×2基+落とし基礎	組	28,800	明細表 第14号 ほか 見積
W3000 門扉組立費	式	31,800	明細表 第14号 ほか 見積
タイヤ止めブロック(OKパーキング) OKPB W600×D190×H115 コンクリート	個		単価表 第11号 建設物価P452
転落防止柵用袖 W300×2個	組	10,300	明細表 第22号 見積
ガードフェンスF型 PZ-F2-11-3C L=2.7m コンクリート建込	ヶ所	51,400	明細表 第22号 見積
ガードフェンス設置手間	ヶ所	12,000	明細表 第22号 見積
プレキャスト床板 Nスラブ W1000×L2500×t100 T-20 625kg	枚	58,500	明細表 第23号 見積

## 公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
フレキャスト床板 Nスラブ W1500×L2500×t100 T-20 938kg	枚	95,300	明細表 第23号 見積
既設防犯灯移設 既製ブロック・機械掘削400*400*1100撤去費含 電力引込含	基	100,000	明細表 第25号 見積
防犯灯具移設	灯	5,980	明細表 第25号 見積
既設防犯灯方向調整	灯	9,000	明細表 第25号 見積
電力申請手数料	式	30,000	明細表 第25号 見積
止水板 FF150×5	m		施工P 第13号 建設物価P399
路盤材 別途計上	m3	1	施工P 第18号 別途計上
歩道用横断(転落)防止柵 ARフェンス H1500	m		単価表 第8号 建設物価P530