

(造成) 数量内訳表 (1/2)

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
土工						
	掘削工					
	床掘	土砂	14K	m3	21	土工集計表
		耕土剥取	13K	m3	0	〃
	盛土					
	路床	W \geq 4.0m	BV1※	m3	2000	土工集計表
						※置換土-良質土(CBR20以上想定)
	基面整正		T	m2	532	整形工数量計算書
運搬処理工						
	搬入土	置場：五岡山 1.5km	土砂	m3	500	残土・搬入土計算表
	搬入済土	敷均しルース	土砂	m3	1600	
	残土		粘性土	m3	0	〃
法面工						
	土羽		法面整形	m2	92	法面工総括表
	防草シート		3mm	m2	92	〃
	北畔壁復旧		L=35m、H=0.8m、18-8-20BB	m3	4.2	
排水工						
	プレキャストU型水路		PU-300B	m	136	排水工総括表
	プレキャストU型水路端部留壁			箇所	2	〃
	1号自由勾配側溝		B300H400	m	2	〃
	2号自由勾配側溝		B300H500	m	2	〃
	6号集水柵		B500W400H500	箇所	1	〃
	復旧水路		B300H300	m	1.5	〃
舗装工						
	駐車場舗装	表層	再生密粒度アスコン	m2	2193	舗装工総括表
		路盤	再生粒調碎石, RM-30	m2	2193	〃
	グラウンド舗装	表層	混合土	m2	607	〃
		路盤	再生粒調碎石, RM-30	m2	607	〃
	樹脂系滑り止め舗装		樹脂モルタル, 6mm以下	m2	51	〃
防護柵工						
	立入防止フェンス			m	110	防護柵工総括表
	1号門扉	W=2.0m		箇所	1	〃
	2号門扉	W=3.0m		箇所	1	〃

