

駅前緩衝緑地公園駐車場整備工事

数量計算書

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
構造物撤去工				
コンクリート切断	15cm以下	$7.76 \times 4 + 14.26$	45.3	m
無筋con取壊し	機械施工	$11.07 + (3.36 / 10 \times 13) + 0.41 \times 2 + 0.06 \times 1 + 0.15 \times 5 + 0.08 \times 1$	17.1	m3
con殻運搬・処分	布師田, 7.8km		17.1	m3
照明撤去			1.0	基
支障木伐採工				
支障木撤去	幹周120cm		15.0	本
支障木運搬処分	双葉台, 5.0km, 枝		20.0	t
	双葉台, 5.0km, 根		10.0	t
土工				
掘削	小規模標準	$((1.79 + 2.42) \times 6.5 + (2.42 + 2.90) \times 6.5) / 2 + 0.62 \times 6.5$	35.0	m3
床掘	小規模	$((1.01 + 0.88) \times 6.5 + (0.88 + 0.73) \times 6.5) / 2 + 0.72 \times 6.5$	16.1	m3
埋戻し	小規模, RC40	$((0.89 + 0.86) \times 6.5 + (0.86 + 0.80) \times 6.5) / 2 + 0.88 \times 6.5$	16.8	m3
残土運搬・処分	4t, 布師田, 7.8km	$35.0 + 16.1$	51.1	m3
擁壁工				
コンクリート	18-8-40BB, h800～730	$0.37 \times 13.0 + (0.37 + 0.33) / 2 \times 6.5$	7.1	m3
型枠		$1.66 \times 13.0 + (1.66 + 1.15) / 2 \times 6.5$	30.7	m2
基礎コンクリート	18-8-20BB	0.08×19.5	1.6	m3
基礎型枠	均しコンクリート	0.20×19.5	3.9	m2
目地板	瀝青繊維質, t10	$0.37 + 0.33$	0.7	m2
舗装工				
As舗装				
上層路盤	RM30, t100	6.50×13.0	84.5	m2
As舗装	再生密粒13, t40	6.50×13.0	84.5	m2
As舗装	再生密粒13, t30	0.92×19.5	17.9	m2
区画線	W150, 白, 実線		30.0	m
防護柵工				
横断防止柵設置	H=800, 白, センタービーム	$6.5 + 6.5 + 13$	26.0	m
横断防止柵撤去	H=600		9.0	m
仮設工				
交通誘導警備員			40	人