

1 号									
							住 宅 課		
		市 長	副市長	財政課長	課 長	課長補佐	係 長	係 員	
令和 7 年度 後免野田小学校 3 階トイレ洋式化改修工事 設計書 金 抜 き 設 計									

【工事概要】

	1 式
工事概要	
1. 工事場所：高知県南国市下野田276-2	
2. 工事面積：35m ²	
3. 構造：鉄筋コンクリート造 3階建て	
4. 用途：小学校	
5. 工事内容：北舎特別教室棟3階便所の洋式化、床ドライ工事、 2階便所天井張替	

後免野田小学校3階トイレ洋式化改修工事

一金 円								
番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体		電気・機械共	1.0	式			種目
	直接工事計							
B	共通仮設費			1.0	式			種目
	純工事費計							
C	現場管理費			1.0	式			種目
	工事原価計							
D	一般管理費等			1.0	式			種目
	工事価格合計							
	改め工事価格合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

後免野田小学校 3 階トイレ洋式化改修工事

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体							
A-1	改修建築工事			1.0	式			
A-2	電気設備工事			1.0	式			
A-3	機械設備工事			1.0	式			
	直接工事計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	改修建築工事							
1	直接仮設			1.0	式			
2	解体撤去			1.0	式			
3	コンクリート・型枠			1.0	式			
4	木			1.0	式			
5	金属			1.0	式			
6	左官			1.0	式			
7	建具			1.0	式			
8	塗装			1.0	式			
9	内装			1.0	式			
10	ユニット及びその他			1.0	式			
11	積込・運搬費			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設							
	墨出し			69.2	m2			
	養生			124.0	m2			
	清掃・片付			179.0	m2			
	竣工時清掃			69.2	m2			
	内部足場		脚立足場	69.2	m2			
	外部足場		手摺先行型 くさび緊結式 従来形	58.9	m2			
	災害防止		メッシュシート	58.9	m2			
	仮設間仕切り		LGS下地 t-65	67.3	m2			
	プラスターボード張り		t-9.5	67.3	m2			
	引き戸取付		1800*2000 3方枠共	2.0	箇所			
	運搬			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体撤去							
	床長尺塩ビシート撤去		t -2.0	8.9	m2			
	家具-1撤去		1120×H650×W470 620×H450×W470	2.0	ヶ所			
	CONカッター切			32.1	m			
	腰CON壁撤去		t -100	2.4	m2			
	面台CONブロック積撤去			9.3	m2			
	コンクリートブロック撤去		t -100	41.5	m2			
	框TB撤去		50×60	1.7	m			
	框TB撤去		25×190	9.7	m			
	磁器質100角タイル撤去			54.8	m2			
	コンクリート撤去		t -70	3.6	m2			
	AD-2建具撤去		2000×850	2.0	ヶ所			
	スチール枠撤去			14.2	m			
	網戸撤去			1.8	m2			
	面台撤去		25×205	4.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	PS内モルタル塗り撤去			9.3	m2			
	面台TB撤去		25×145	3.7	m			
	石綿ケイ酸カルシウム板撤去		t-6 レベル3	60.4	m2			
	LGS撤去			31.2	m2			
	天井点検口撤去		450×450	2.0	ヶ所			
	トイレブース撤去		ポリ合板フラッシュ t-40	22.0	m2			
	モップ掛ステンレスパイプ撤去		L-450 φ27	4.0	ヶ所			
	ステンレスフック撤去			8.0	ヶ所			
	ステンレス雑巾掛撤去			2.0	ヶ所			
	室名札撤去			2.0	ヶ所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート・型枠							
	閉塞普通コンクリート		Fc- (21+3) -15-20 0.2m3	0.2	m3			
	軽量コンクリート		Fc- (21+3) -18-15	1.2	m3			
	閉塞コンクリート打設手間			1.0	式			
	軽量コンクリート打設手間			1.0	式			
	閉塞型枠		300×600 運搬共	6.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	木							
	造作材桧		特一等	0.25	m3			
	ナラ框		L-1235×45×65	1.0	本			
	桢 R-110 L-2000		廊下と洗面境 手間	2.0	本			
	桢 R-102 L-2350		洗面室 手間	2.0	本			
	桢 R-102 L-2000		洗面と便所境 手間	2.0	本			
	鴨居無目 L-1320×135×30		廊下と洗面境 手間	1.0	本			
	鴨居無目 L-970×120×30		洗面と便所境 手間	1.0	本			
	鴨居無目 L-1100×120×30		洗面と便所境 手間	1.0	本			
	ナラ框 L-1235×45×65		廊下と洗面堺 手間	1.0	本			
	幅木 H-100 L-2570 t-20		廊下面 1410+1160 手間	1.0	式			
	釘・接着剤			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	金属							
	あと施工アンカー	金属系	D10 L=300	24.0	本			
	あと施工アンカー		D10 L=600	36.0	本			
	溶接金物		100×100×6φ	22.9	m2			
床	ステンレス見切		SUS L-954×40×20 t-1.2	1.0	箇所			
	ステンレス見切		SUS L-1082×40×20 t-1.2	1.0	箇所			
	ステンレスフック			8.0	箇所			
	ステンレス水受皿		HL-1.0 896×300×t-30	2.0	箇所			
	R廻り縁		半径60	2.0	箇所			
	亜鉛鋼板		t-1.6 470×100	4.0	箇所			
	亜鉛鋼板		t-1.6 1050×450	1.0	箇所			
	亜鉛鋼板		t-1.6 1160×450	1.0	箇所			
	亜鉛鋼板		t-1.6 1395×450	1.0	箇所			
	亜鉛鋼板		t-1.6 2100×450	1.0	箇所			
	亜鉛鋼板		t-1.6 845×450	1.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	亜鉛鋼板		t-1.6 900×100	1.0	箇所			
	亜鉛鋼板		t-1.6 1400×900	1.0	箇所			
	亜鉛鋼板		t-1.6 1470×450	1.0	箇所			
	亜鉛鋼板		t-1.6 1400×900	1.0	箇所			
	亜鉛鋼板		t-1.6 620×450	1.0	箇所			
	ステンレスコーナー見切		t-1.5 L=2350	2.0	本			
	手摺		L=2000	1.0	本			
	手摺		L=1400	1.0	本			
	手摺		L=600	1.0	本			
	軽量鉄骨壁下地		W-65	38.8	m2			
	軽量鉄骨壁下地		W-50	12.0	m2			
	面台転倒防止補強		W-50	11.8	m			
	軽量鉄骨天井下地		t-19 @225	31.2	m2			
	軽量鉄骨天井下地組替え		t-19 @300→225	30.6	m2			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	開口補強		W-65	15.7	m			
	天井点検口開口補強		450×450	6.0	箇所			
	天井点検口		450×450	2.0	箇所			
	塩ビ製廻り縁			90.8	m			
	天井下地開口補強		350×350	4.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	左官							
	床モルタル補修塗り		W-400	0.9	m2			
	床モルタル補修塗り		W-35～45	3.1	m			
	床下地調整			6.9	m2			
	コンクリート直金コテ押え			22.2	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	建具							
AW 100	引違い窓		800*1000	2.0	箇所			
	可動網戸		ステンレス製 400*1020	2.0	箇所			
	アルミ額縁		L=40 W3640	2.0	箇所			
	アルミ雨切		巾52 W2840	2.0	箇所			
	アルミ水切り		L=67 W800	2.0	式			
	既存建具撤去費			1.0	式			
	撤去材場内集積費			1.0	式			
	新規建具及び額縁取付費			1.0	式			
	運搬費			1.0	式			
	実測調査管理費			1.0	式			
SD 100	片開き点検口		500*900	1.0	箇所			
	点検ヒンジ			1.0	箇所			
	平面ハンドル			1.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ワイヤーストッパー			1.0	箇所			
	施工費			1.0	式			
	搬入費			1.0	式			
AW 100	強化型板ガラス		400×1020 4mm	1.7	m2			
	シリコン		5×5	22.8	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	塗装							
	EP塗		GB-R下地	5.1	m2			
	EP塗		巾木 H=100	2.6	m			
	EP塗		枠R-120	12.7	m			
	EP塗		枠 糸尺=175	3.4	m			
	EP塗		モルタル塗り	2.5	m2			
	CL塗		糸尺=65	1.2	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	内装							
床	超防汚性ビニル床シート張り		2.0mm	28.9	m2			
床	ビニル床シート色張分張り		スリッパ置き場色分 2.0mm	0.5	m2			
巾木	ビニル床シート巻上げ張り		H=100	37.1	m			
壁	化粧ケイ酸カルシウム板張り		6.0mm	63.8	m2			
	化粧ケイ酸カルシウム板直張り		6.0mm	31.5	m2			
	石膏ボード張り		GB-S12.5mm	62.1	m2			
	石膏ボード張り		GB-R12.5mm	5.1	m2			
	耐水合板張り		12mm	4.5	m2			
	グラスウール		24kg/m3 t-50	32.6	m2			
天井	石膏ボード張り		GB-D 9.5mm	61.9	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	ユニット及びその他							
	トイレ入口サイン		グラフィックシート貼	2.0	箇所			
	貼り工事			1.0	式			
家具 100	男子・女子洗面室		流し台 W1230*H800*D515	2.0	箇所			
	搬入取付手間			1.0	式			
TB 100	トイレブース	メラミン	1382*1900	2.0	箇所			
TB 101	トイレブース	メラミン	1892*1900	1.0	箇所			
TB 102	トイレブース	メラミン	2022*1900	1.0	箇所			
TB 103	トイレブース	メラミン	3957*1900	1.0	箇所			
TB 104	トイレブース	メラミン	896*1900	2.0	箇所			
仕切 100	隔て板	メラミン	400*1000	3.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	施工費			1.0	式			
	運搬費			1.0	式			
	ポストフォーム面台		W-100 L-5.9	1.0	箇所			
	ポストフォーム面台		W-150 L-2.5	1.0	箇所			
	ポストフォーム面台		W-210 L-3.4	1.0	箇所			
	ポストフォーム面台		W-465 L-0.9	1.0	箇所			
	メラミン棚板		t-20 200×896×20	2.0	箇所			
	シーリング		10×10 MS-2	6.4	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	積込・運搬費							
	コンクリートガラ			5.9	m3			
	金属クズ			278.0	kg			
	木クズ			0.9	m3			
	廃プラスチック類			0.1	m3			
	混合		安定型のみ	1.0	m3			
	その他がれき類			1.8	m3			
	石綿含有産業廃棄物		レベル3	0.4	m3			
	少々計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分費							
	コンクリートガラ			5.9	m3			
	金属クズ			278.0	kg			
	木クズ			0.9	m3			
	廃プラスチック類			0.1	m3			
	混合		安定型のみ	1.0	m3			
	その他がれき類			1.8	m3			
	石綿含有産業廃棄物		レベル3	0.4	m3			
	少々計							
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表1							
	普通コンクリート打設手間		0.2m3					
	普通作業員			3.0	人役			
	ベビーウインチ		吊上げ荷重 150kg	1.0	台			
	コンクリートバイブレータ		100V	1.0	式			
	バケツ			3.0	個			
	その他		26%	1.0	式			
	小計							
	改め計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	電気設備工事							
1	2階電灯設備工事			1.0	式			
2	3階電灯設備工事			1.0	式			
3	3階コンセント設備工事			1.0	式			
4	2階電気設備撤去工事			1.0	式			
5	3階電気設備撤去工事			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	【2階電灯設備工事】							
	ケーブル		EM-EEF2.0-3C (コロガシ)	3.0	m			
	ケーブル		EM-EEF1.6-2C (コロガシ)	12.0	m			
	ケーブル		EM-EEF1.6-3C (コロガシ)	34.0	m			
	電線		IE-1.6	3.0	m			
	1種金属線ぴ		A型	4.0	m			
	スイッチボックス		A型用	2.0	個			
	アウトレットBOX (樹脂製)		102X44	5.0	個			
	大型連用スイッチ		1P15A x 1 新金プレート付	4.0	個			
	LEDダウンライト		LED100形	14.0	台			
	接続手間		換気扇	2.0	箇所			
	施工費		換気扇スイッチ (支給品)	2.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	【3階電灯設備工事】							
	ケーブル		EM-EEF2.0-3C (コロガシ)	1.0	m			
	ケーブル		EM-EEF1.6-2C (コロガシ)	15.0	m			
	ケーブル		EM-EEF1.6-3C (コロガシ)	41.0	m			
	電線		IE-1.6	3.0	m			
	アウトレットBOX (樹脂製)		102X44	9.0	個			
	スイッチBOX (樹脂製)		2個用	1.0	個			
	スイッチBOX (樹脂製)		3個用	1.0	個			
	LEDダウンライト		LED100形	14.0	台			
	LEDブラケットライト		FL20W相当	2.0	台			
	広角型検知器 (親機)			3.0	台			
	広角型検知器 (子機)			6.0	台			
	接続手間		換気扇	2.0	箇所			
	施工費		換気扇スイッチ (支給品)	2.0	箇所			
	小計							

[illegible]

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	【2階電気設備撤去工事】							
	電線		IV2.0 x 2 (管内)	3.0	m			
	電線		IV1.6 X 2 (管内)	21.0	m			
	電線		IV1.6 X 3 (管内)	7.0	m			
	配管		C19	20.0	m			
	スイッチ		1P15A x 1	6.0	個			
	照明器具		FL40W x 1	6.0	台			
	結線取外し		換気扇	2.0	箇所			
	処分費		金属類	63.0	kg			
	処分費		水銀含有物	3.0	kg			
	有価物		電線類	4.0	kg			
	運搬費		7.0km以下 2トン車 取り壊し発生材 (混載)	1.0	車			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	【3階電気設備撤去工事】							
	電線		IV2.0 x 2 (管内)	3.0	m			
	電線		IV1.6 X 2 (管内)	21.0	m			
	電線		IV1.6 X 3 (管内)	7.0	m			
	配管		C19	27.0	m			
	スイッチ		1P15A x 1	6.0	個			
	照明器具		FL40W x 1	6.0	台			
	結線取外し		換気扇	2.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-3	機械設備工事							
1	衛生器具設備工事			1.0	式			
2	給水設備工事			1.0	式			
3	排水設備工事			1.0	式			
4	換気設備工事			1.0	式			
5	撤去工事		躯体補修共	1.0	式			
6	発生材処分			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事							
	腰掛便器(ロータンク方式)		温水洗浄便座、自動洗浄、紙巻器共	7.0	組			
	壁掛小便器(低リップ)		自動洗浄	4.0	台			
	化粧鏡		450×600	4.0	枚			
	L形手すり		700×700 コンクリート固定	5.0	個			
	L形手すり		700×700 木地固定	2.0	個			
	小便器用手すり			1.0	個			
	腰掛便器 据付費		ロータンク 温水洗浄便座、紙巻器共	7.0	箇所			
	壁掛小便器 (一体形感知式)			4.0	箇所			
	化粧鏡 据付費			4.0	箇所			
	大形手すり 据付費		小便器用手すり	1.0	箇所			
	中形手すり 据付費		L形手すり	7.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事							
	塩化ビニルライニング鋼管 (VA)		機械・便所 20A	29.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管 (VA)		機械・便所 25A	2.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管 (VA)		機械・便所 32A	8.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管 (VA)		機械・便所 40A	3.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管 (VA)		機械・便所 50A	1.0	m			
	自動水栓		単水栓 スパウト壁出	6.0	個			
	自動水栓 取付費			6.0	箇所			
	青銅ボールバルブ		管端コア付 32A	1.0	個			
	青銅ボールバルブ		管端コア付 40A	1.0	個			
	保 温(給水仕様)グラスウール		天井・PS 20A	29.0	m			
	保 温(給水仕様)グラスウール		天井・PS 25A	2.0	m			
	保 温(給水仕様)グラスウール		天井・PS 32A	8.0	m			
	保 温(給水仕様)グラスウール		天井・PS 40A	3.0	m			
	保 温(給水仕様)グラスウール		天井・PS 50A	1.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合成樹脂製電線管		PF(22)自動水栓保護管	3.0	m			
	配管切断接続（保温有り）		鋼管類 32A(分岐・合流)	1.0	箇所			
	躯体貫通穴あけ			1.0	式			
	あと施工アンカー			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事							
	耐火ビニル二層管		機械・便所 φ50 【VP】	17.0	m			
	耐火ビニル二層管		機械・便所 φ75 【VP】	18.0	m			
	耐火ビニル二層管		機械・便所 φ100 【VP】	18.0	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)		屋内 φ50	14.0	m			
	シンクトラップ (ステンレス用)		T14AA 50A	2.0	個			
	掃除口		CKH 80A 床シート用 取付共	1.0	個			
	掃除口		CKH 100A 床シート用 取付共	3.0	個			
	既設管接続			1.0	式			
	躯体貫通穴あけ			1.0	式			
	あと施工アンカー			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	換気設備工事							
FE-1	天井埋込換気扇		Φ150 コントロールスイッチ共	2.0	台			
FE-2	天井埋込換気扇		Φ100 コントロールスイッチ共 副吸込グリル付	2.0	台			
	天井埋込換気扇 据付費			4.0	台			
	副吸込グリル 取付費		Φ100 樹脂製	2.0	個			
	スパイラルダクト		0.5mm φ100	8.0	m			
	スパイラルダクト		0.5mm φ150	9.0	m			
	SUS製深形フード		Φ150 SUS製防鳥網 指定色焼付塗装 取付共	4.0	個			
	保温 スパイラルダクト グラスウール		屋内隠蔽 φ150 アルミガラスクロス	4.0	m			
	あと施工アンカー			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事							
	〈衛生器具設備〉							
	和風大便器 撤去		FV（再使用無し）	1.0	組			
	和風大便器 撤去		ロータンク（再使用無し）	5.0	組			
	腰掛便器 撤去		FV（再使用無し）	2.0	組			
	床置ストール小便器 撤去			5.0	台			
	小形手すり 撤去		（再使用無し）	4.0	個			
	〈給水設備〉							
	給水栓 撤去		13A（再使用無し）	6.0	個			
	鋼管撤去		機械・便所 20A（再使用無し）	18.0	m			
	鋼管撤去		機械・便所 32A（再使用無し）	14.0	m			
	鋼管撤去		機械・便所 40A（再使用無し）	5.0	m			
	鋼管撤去		機械・便所 50A（再使用無し）	8.0	m			
	保温撤去（給水仕様）グラスウール		天井・PS 20A（再使用無し）	5.0	m			
	保温撤去（給水仕様）グラスウール		天井・PS 32A（再使用無し）	14.0	m			
	保温撤去（給水仕様）グラスウール		天井・PS 40A（再使用無し）	5.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温撤去(給水仕様)グラスウール		天井・PS 50A (再使用無し)	8.0	m			
	<排水設備>							
	排水金具撤去		50A T3B・T5B等	2.0	個			
	排水金具撤去		50A T14A・T3A・T5A・COB等	4.0	個			
	排水金具撤去		80A T14A・T3A・T5A・COB等	2.0	個			
	排水金具撤去		100A T14A・T3A・T5A・COB等	3.0	個			
	塩化ビニル管撤去		機械・便所 φ40	4.0	m			
	塩化ビニル管撤去		機械・便所 φ50	30.0	m			
	塩化ビニル管撤去		機械・便所 φ75	28.0	m			
	塩化ビニル管撤去		機械・便所 φ100	13.0	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール		天井・PS 50A (再使用無し)	19.0	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール		天井・PS 80A (再使用無し)	28.0	m			
	保温撤去(給水仕様)グラスウール		天井・PS 100A (再使用無し)	13.0	m			
	<換気設備>							
	天井埋込換気扇 撤去		Φ150 (再使用無し)	4.0	台			
	副吸込みグリル 撤去		Φ150 樹脂製 (再使用無し)	2.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋外フット 撤去		Φ150 アルミ製 (再使用無し)	4.0	個			
	スパイラルダクト 撤去		Φ100	3.0	m			
	スパイラルダクト 撤去		Φ150	12.0	m			
	手練りコンクリート			0.2	m3			
	型 枠			1.0	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処分							
	コンクリート類処分			0.1	m3			
	陶器類処分			0.4	m3			
	廃プラスチック類処分			0.8	m3			
	混合廃棄物類処分			0.3	m3			
	金属類処分			60.0	kg			
	取壊発生材運搬(ダンプ 2t積)		7.0km以下 バックホ-0.1m3積込(コンクリート)	0.1	m3			
	取壊発生材運搬(ダンプ 2t積)		7.0km以下 人力積込(仕上材・材料類)	1.5	m3			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【給水設備 別紙, 1】							
	躯体貫通穴あけ							
	機械はつり (ﾀﾞｲﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ)		50mm 厚120～150	12.0	箇所			
	機械はつり (ﾀﾞｲﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ)		100mm 厚120～150	3.0	箇所			
	機械はつり (ﾀﾞｲﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ)		50mm 厚120～150 シﾝﾀﾞｰ部	10.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【給水設備 別紙, 2】							
	あと施工アンカー							
	金属拡張アンカー(スリーブ 打込み式)		上向き M10×70mm(ホークアンカーボルト)	15.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【排水設備 別紙, 1】							
	既設配管接続							
	配管切断接続（保温なし）		樹脂管類 50A(分岐・合流)	1.0	箇所			
	配管切断接続（保温なし）		樹脂管類 75A(分岐・合流)	1.0	箇所			
	配管切断接続（保温なし）		樹脂管類 100A(分岐・合流)	1.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【排水設備 別紙, 2】							
	躯体貫通穴あけ							
	機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ)		100mm 厚120～150	8.0	箇所			
	機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ)		125mm 厚120～150	8.0	箇所			
	機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ)		150mm 厚120～150	3.0	箇所			
	機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ)		100mm 厚120～150 シﾝﾀﾞｰ部	4.0	箇所			
	機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ)		125mm 厚120～150 シﾝﾀﾞｰ部	7.0	箇所			
	機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ)		150mm 厚120～150 シﾝﾀﾞｰ部	3.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【排水設備 別紙, 3】							
	あと施工アンカー							
	金属拡張アンカー(スリーブ 打込み式)		上向き M10×70mm(ホークアンカーボルト)	39.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【換気設備 別紙, 1】							
	あと施工アンカー							
	金属拡張アンカー(スリーブ 打込み式)		上向き M10×70mm(ホークアンカーボルト)	18.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費							
	共通仮設費		一般 （電気・機械共）	1.0	式			
	（積み上げ）							
	交通誘導員			4.0	人			
	仮囲い		成形鋼板 H-2000	14.0	m			
	クロスゲート		W-3000 H-1800	2.0	箇所			
	ガードフェンス		H-1800 W-1800	2.8	m			
	化学物質濃度測定		パッシブ型	1.0	式			
	小計							