

【工事概要】

改修機械設備工事

工事場所：南国市立十市小学校	
敷地面積：	
構造：鉄筋コンクリート造	
建築面積：	
床面積：130.0㎡(1階会議室・2階コンピュータ室)	
主要用途：小学校	
工事内容：空調更新工事	

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-1	機器設備工事						
	AC-1空冷HPパッケージエアコン	天井4方向、C:7.1kW、H:8.0kW、ワイヤードリコン、屋外機重塩害、防護ネット、集中ドレンパン	4.0	台			
	振れ止め金物		4.0	台			
	防振ハンガー		4.0	台			
	コンクリートブロック	アンカー付	4.0	台			
	防振ゴム	t-10	4.0	台			
	転倒防止金物	SUS	4.0	台			
	屋内機据付費	カセット 7.1kW	4.0	台			
	屋外機据付費	7.1kW	4.0	台			
	あと施工アンカー	上向き12A	16.0	箇所			
	脚立足場	並列、2ヵ月	16.0	m2			
	足場運搬費		1.0	式			
	文字記入	延床面積 空調 ~500㎡	1.0	式			
	養生	事務所ビル等	16.0	m2			
	清掃後片付け	事務所ビル等	16.0	m2			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-2	配管設備工事						
	保温付ネオレンパイプ	NDD-25	4.0	m			
	ネオレンパイプ	ND-25	4.0	m			
	冷媒管切断接続	φ9.52×φ15.88	8.0	箇所			
	ドレン管切断接続	25VP、保温有り	4.0	箇所			
	小計						
A-3	計装設備工事						
	集中リモコン線	EM-CEE1.25-3C(管路)	40.0	m			
	集中リモコン線	EM-CEE1.25-3C(コカシ)	102.0	m			
	電線管	HIVE2(露出)	35.0	m			
	金属モール	メタルモールA型	3.0	m			
	アウトレットボックス	OB-102×44	4.0	個			
	リモコン取付		4.0	個			
	高所作業車	幅広デッキ、ブーム型、8~9.9m	1.0	日			
	区画貫通処理		7.0	箇所			
	ダイヤモンドリル切り	φ30×300L程度	1.0	箇所			
	小計						
A-4	総合調整費						
	配管系統		8.0	m			
	小計						

記号	項目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-5	撤去工事						
	AC-1空冷HPパッケージエアコン	屋外機 C:7.1kW	4.0	台			
	AC-1空冷HPパッケージエアコン	屋内機 カセット形C:7.1kW	4.0	台			
	個別リモコン撤去		4.0	台			
	小計						
A-6	発生材処理						
	取壊発生材運搬(ダンプ2t積)	28.5km以下、コンクリートガラ、樹脂類、ホート類	0.1	m3			
	取壊発生材運搬(ダンプ2t積)	5.5km以下、鉄スクラップ	1.7	m3			
	鉄スクラップ	空調機、ヒートポンプ	0.40	t			
	コンクリートガラ、ホート類		64.0	kg			
	冷媒回収・破壊処理	R-22×12.0kg	1.0	式			
	小計						

