

数量計算書

①

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
材料				
ポリエチレン管等				
水道配水用ポリエチレン管	φ 100		5.0	本
EF片受直管	φ 100		3.0	本
EFベンド	両受、φ 100×90°		2.0	個
	両受、φ 100×11 1/4°		5.0	個
EFソケット	φ 100		1.0	個
メカ型F付短管	φ 100		2.0	個
メカ型ドレッサー	P×P φ 100		1.0	個
TSキャップ	φ 100		2.0	個
フランジ継手材	φ 100 RF7.5K		2.0	組
フランジ結合補強具	φ 100、メタルパッキン		2.0	組
弁類				
割T字管(S仕切弁付)	φ 100× φ 100、塩ビ管用		2.0	基
不斷水仕切弁	φ 100、塩ビ管用		2.0	基
仕切弁鉄蓋	25型		4.0	個
弁ボックス	25-150A		4.0	個
	25-200B		4.0	個
	25-300C		4.0	個
	25-60S		4.0	個
緊結金具	M12×75		4.0	組
HNSキャップ			8.0	組
管路土工				
土工				
舗装版切断	15cm以下	41.9*2.0+4.8*2	93.4	m
舗装版取壊し	0.13m3	41.9*0.6+2*1.44	28.0	m2
穀処分	2t、6.8km、才谷建設	28.02*0.05	1.4	m3
掘削積込	0.13m3、土	41.9*0.15+2*0.30	6.9	m3
	0.13m3、軟岩	41.9*0.32+2*0.98	15.4	m3
管路埋戻	0.13m3、RC40	41.9*0.22+2*0.68	10.6	m3
	0.13m3、再生砂	41.9*0.24+2*0.62	11.3	m3
残土処分	2t、10.0km、(株)アールシィ		22.3	m3
仮舗装	再生密粒top13	41.9*0.6+2*1.44	28.0	m2
管布設				
布設工				
ポリエチレン管据付	φ 100、融着		41.1	m
ポリエチレン継手工	φ 100、1口継手		17.0	箇所
	φ 100 2口継手		1.0	箇所
ポリエチレン管切断	φ 100		8.0	口
メニカル継手工	φ 100		4.0	口
フランジ継手工	φ 100		2.0	口
不斷水連絡	VP管, φ 100× φ 100		2.0	箇所
不斷水仕切弁取付	φ 100		2.0	箇所
鉄蓋設置	1号(250)		4.0	個
ボックス設置	25-150A		4.0	個
	25-200B		4.0	個
	25-300C		4.0	個
	25-60S		4.0	個
铸铁異形管被覆	φ 100、フランジ短管		2.0	箇所
	φ 100、ドレッサー		1.0	箇所
付帯工				
管明示シート			41.9	m
管明示テープ	φ 100		41.1	m
ロケータンクワイヤー			41.1	m
溶剤浸透防護スリーブ	φ 100		41.1	m
埋設管表示ピン			8.0	個
埋設管表示ピン設置工			8.0	箇所

--	--	--	--	--

県道重倉笠ノ川線路側工事に伴う布設替工事

数量計算書

②

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
試掘工				
掘削積込	0.13m3、土	1.2×1.2×0.4 ×2箇所	1.2	m3
	0.13m3、軟岩	1.2×1.2×0.8 ×2箇所	2.3	m3
管路埋戻	0.13m3、再生砂	1.2×1.2×0.4 ×2箇所	1.2	m3
	0.13m3、RC40	1.2×1.2×0.8 ×2箇所	2.3	m3
残土処分	2t、10.0km、(株)アールシィ		3.5	m3
仮設工				
交通誘導員			30.0	人