

社会資本整備総合交付金事業 市道篠原1号線拡幅に伴う国道195号線道路改良工事

数 量 内 訳 表 (1/2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工						
	掘削工					
		掘削	片切, 土砂	m3	24	
	盛土工					
		路床盛土	W<2.5m	m3	79	
		路体盛土	W<2.5m	m3	16	
	作業土工					
		床堀	土砂	m3	111	
		埋戻	W<1.0m	m3	48	
		基面整正		m2	88	
	残土処理工					
		運搬・処分	10t, 南国市才谷	m3	135	
構造物撤去工						
	取壊し工					
		アスファルト切断	15cm以下	m	60	
		アスファルト取壊し	t=5cm	m2	87	
		コンクリート取壊し		m3	61	
	転落防止柵撤去		Gp	m	34	
擁壁工						
	地先境界ブロック		150×150	m	17	
	間詰めコンクリート		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所	2	
排水工						
	自由勾配側溝		B300	m	56	
	プレキャストボックスカルバート		耐震性ゴムリング継手付BOX, L=1000mm	m	56	
	管渠		1種, ϕ 500	m	6	
	1号街渠柵			基	1	
	2号街渠柵		1650×1000	基	1	
防護柵工						
	転落防止柵		Gp, H1100	m	2	

社会資本整備総合交付金事業 市道篠原1号線拡幅に伴う国道195号線道路改良工事

数量内訳表 (2/2)

[illegible]