
工 種	規 格	計 算 式	本工事数量 単位		
布設工(昼間)					
鋳鉄管					
吊込み据付	φ 100		3.8	m	
	φ 200		157.0	m	
	φ 300		73.0	m	
継手接合	直管、φ 200		32.0	口	
	異形管、φ 100		3.0	口	
	異形管、φ 200		7.0	口	
	異形管、φ 200、G-link接合		10.0	口	
	直管、φ 300		12.0	口	
	異形管、φ 300		1.0	口	
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 100		1.5	m	
	φ 200		163.2	m	
	φ 300		73.0	m	
鋳鉄管切断	φ 100		1.0	口	
	φ 200		10.0	口	
塩化ビニル管					
布設工	φ 100		1.8	m	
	φ 150		3.3	m	
TS継手工	φ 100		2.0	口	
	φ 150		6.0	口	
硬質塩化ビニル管切断	φ 100		3.0	口	
	φ 150		4.0	口	
メカニカル継手工	φ 100		2.0	口	
	φ 150		2.0	口	
	φ 200		1.0	口	
鋳鉄異形管被覆工	φ 100、曲管		1.0	箇所	
	φ 150、曲管		1.0	箇所	
弁類					
仕切弁設置	φ 100、縦型		1.0	基	
	φ 200、縦型		1.0	基	
鉄蓋設置	1号(250)		1.0	個	
ボックス設置	1号、上部壁		1.0	個	
	1号、中部壁、200		1.0	個	
	1号、下部壁		1.0	個	
	1号、底版		1.0	個	
鉄蓋設置	2号(350)		2.0	個	
ボックス設置	2号、上部壁		2.0	個	
	2号、中部壁、200		2.0	個	
	2号、底版		2.0	個	
消火栓設置	地下式		1.0	個	
鉄蓋設置	3号(500)		1.0	個	
ボックス設置	500、上部壁		1.0	個	
	500、中部壁、100		1.0	個	
	500、下部壁、300		1.0	個	
	500、底版		1.0	個	
フランジ継手	φ 75		1.0	個	
フランジ継手	φ 75、耐震型補強金具: 同時設置		1.0	個	
管明示シート工			241.9	m	
管明示テープ	φ 100		3.8	m	
	φ 200		165.6	m	
	φ 300		72.5	m	
S種テープ			241.9	m	
ロケータングワイヤ布設			241.9	m	
埋設表示ピン設置			10.0	箇所	

数量計算書

工 種	規 格	計 算 式	本工事数量 単位	
布設工(夜間)				
鋳鉄管				
吊込み据付	φ 200		6.2	m
継手接合	直管、φ 200		1.0	口
	異形管、φ 200		2.0	口
	異形管、φ 200、G-link接合		3.0	口
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 200		6.2	m
既設管撤去工				
既設管撤去(昼間)				
・南部補助水源地前 既設管路トレン化				
小型バックホウ掘削積込	0.1m3		2.0	m3
管路埋戻	0.1m3、再生砂		1.0	m3
	0.1m3、RC40		1.0	m3
残土運搬	2t、四国砕石、11.0km		2.0	m3
残土処理	2t、四国砕石、11.0km		2.0	m3
既設鋳鉄管撤去切断	φ 200		2.0	口
鋳鉄管継手取外し	フランジ、φ 200		1.0	口
吊り上げ撤去	鋳鉄、φ 200		2.0	m
既設管復旧(昼間)				
GX形受挿片落管	φ 200×φ 150		1.0	個
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 150、開度計付		1.0	基
メカ形フランジ短管	φ 150		1.0	個
メカ形VC曲管	φ 150		1.0	個
メカ形キャップ	φ 200		1.0	個
仕切弁鉄蓋	25型		1.0	個
弁ボックス	25A		1.0	個
	25B2		1.0	個
	25C3		1.0	個
	25S		1.0	個
緊結金具	仕切弁ボックスレジンコンクリート製用		1.0	組
HIVP	φ 150		2.8	m
HIエルボ	φ 150		2.0	個
吊込み据付	φ 150		0.8	m
	φ 200		0.8	m
継手接合	異形管、φ 150		2.0	口
	異形管、φ 200		1.0	口
メカニカル継手	φ 150		2.0	口
	φ 200		1.0	口
鋳鉄製仕切弁設置	φ 150		1.0	基
鉄蓋設置	1号(250)		1.0	個
ボックス設置	1号、上部壁		1.0	個
	1号、中部壁、200		1.0	個
	1号、下部壁		1.0	個
	1号、底版		1.0	個
フランジ継手	φ 200		1.0	口
塩ビ管据付	φ 150		2.8	m
TS継手工	φ 150		4.0	口
コンクリート削孔	180mm以上200mm未満 200mm未満		1.0	孔
既設管撤去(夜間)				
・稲生水源地前大篠配水管 接続撤去・復旧				
メカニカル継手取外し	φ 75		2.0	口
鋼管撤去切断	φ 75		3.0	口
鋼管布設	φ 75		2.0	m
鋼管切断	φ 75		1.0	口
M形トレスサー	φ 75		1.0	個
メカニカル継手	φ 75		2.0	口
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	φ 75		2.0	m

[illegible]