

## 数量計算書

①

工種	規格	計算式	数量	単位
<b>材料</b>				
<b>HIVP</b>				
硬質塩化ビニル管	φ75		5.2	m
塩ビ製継手	φ75 HI-L(エルボ)		6.0	個
<b>HPPE</b>				
水道配水用ポリエチレン管	φ75		1.0	本
	φ100		2.0	本
EF片受直管	φ75		19.0	本
	φ100		24.0	本
EFベント(両受)	両受、φ75×90°		1.0	個
	両受、φ100×45°		1.0	個
	両受、φ100×22 1/2°		1.0	個
	両受、φ100×11 1/4°		2.0	個
EFベント(片受)	片受、φ75×11 1/4°		1.0	個
	片受、φ100×45°		2.0	個
EF径違いチーズ	片受、φ100×22 1/2°		2.0	個
	φ100×φ75		1.0	個
<b>メカ型継手</b>				
メカ型ドレサラー	φ75 P×P		1.0	個
	φ100 P×P		1.0	個
メカ型T字管	φ75×φ75 P×P		1.0	個
メカ型F付短管	φ100 P		1.0	個
フランジ接合付属品	φ100 RF		1.0	個
<b>仕切弁</b>				
不断水簡易仕切弁	φ75 塩ビ管用		1.0	基
メカ型S仕切弁	φ75 P×P		1.0	基
	φ75 P×V		3.0	基
	φ100 ポリ用		2.0	基
仕切弁鉄蓋	25型		7.0	個
弁ボックス	25型、1.5A		7.0	個
	25型、C3		7.0	個
	25型、25S		7.0	個
緊結金具	M12×75		7.0	組
HNSキャップ			14.0	組
<b>管路土工</b>				
<b>土工</b>				
舗装版切断	AS 10cm以下	132.35*4+76.57*4	835.7	m
	Con 10cm以下	24.58*2	49.2	m
舗装版取壊し	AS 0.13m3	132.35*1.9+76.57*1.9	396.9	m2
	Con 0.13m3	24.58*0.6	14.7	m2
敷処分	AS 2t (株)アールシイ 12.0km	396.9*0.05	19.8	m3
	Con 2t (株)アールシイ 12.0km	14.7*0.1	1.5	m3
掘削積込	0.13m3、礫質土	132.35*0.6+76.57*0.6+24.58*0.5	137.6	m3
管路埋戻	0.13m3、RC-40	132.35*0.3+76.57*0.3+24.58*0.3	70.1	m3
	0.13m3、再生砂	132.35*0.2+76.57*0.2+24.58*0.2	46.7	m3
残土処分	2t、12.0km、(株)アールシイ	50.3+19.8	137.6	m3
不陸整正		132.35*1.9+76.57*1.9+24.58*0.6	411.7	m2
仮舗装	再生密粒top13	132.35*0.6+76.57*0.6	125.4	m2
本舗装	再生密粒top13	132.35*1.3+76.57*1.3	271.6	m2
Con舗装		24.58*0.6*0.1	1.5	m3

## 数量計算書

②

工種	規格	計算式	数量	単位
<b>管布設</b>				
<b>HIVP布設工</b>				
硬質塩化ビニル管切断	φ75		8.0	口
硬質塩化ビニル管据付	φ75		5.2	m
TS継手工	φ75		12.0	口
メカニカル継手工	φ75		3.0	口
<b>HPPE布設工</b>				
ポリエチレン管切断	φ75		6.0	口
	φ100		10.0	口
ポリエチレン管据付	φ75、融着		100.8	m
	φ100、融着		131.8	m
ポリエチレン継手工(融着)	φ75、1口継手		22.0	箇所
	φ100、1口継手		36.0	箇所
	φ100、2口継手		1.0	箇所
メカニカル継手工	φ75		10.0	口
	φ100		7.0	口
<b>仕切弁設置</b>				
不断水簡易仕切弁設置	VP、φ75		1.0	箇所
鋳鉄製仕切弁設置	φ75～φ100		7.0	基
鉄蓋設置	1号(250)		7.0	個
ボックス設置	25型、1.5A		7.0	個
	25型、C3		7.0	個
	25型、25S		7.0	個
<b>既設管加工</b>				
<b>既設管切断・撤去</b>				
既設管切断	φ75 塩ビ管		1.0	口
	φ75 ポリ管		1.0	口
	φ100 ポリ管		1.0	口
フランジ継手取外し	φ100		1.0	口
撤去管吊上げ積込み	φ75 塩ビ管		3.5	m
仕切弁撤去	φ100以下		1.0	基
鉄蓋撤去	1号(250)		1.0	個
ボックス撤去	25型、1.5A		1.0	個
	25型、C3		1.0	個
	25型、25S		1.0	個
<b>付帯工</b>				
<b>付帯工</b>				
鋳鉄異形管被覆	φ75、ドレッサー		1.0	箇所
	φ100、ドレッサー、短管		2.0	箇所
	φ75、T字管		1.0	箇所
管明示シート		132.35+76.57+24.58	233.5	m
管明示テープ	φ75	76.57+24.21	100.8	m
	φ100	131.76	131.8	m
ロケータリングワイヤー		131.76+76.57+24.21	232.5	m
溶剤浸透防護スリーブ	φ75	76.57+24.21	100.8	m
	φ100	131.76	131.8	m
埋設管表示ピン			15.0	個
埋設管表示ピン設置			15.0	箇所
<b>仮設工</b>				
<b>交通誘導員警備員</b>				
交通誘導警備員B			60.0	人
<b>技術管理費</b>				
水圧試験		232.5/500	0.47	日