

数量総括表

工種	規格	計算式	数量	単位	適用
管路工					
材料					
(鑄鉄管)					
GX形DIPS種 直管	φ75		3.0	本	
GX形曲管	φ75、45°		1.0	個	
GX形曲管	φ75、22.5°		1.0	個	
GX形曲管	φ75、5 1/8°		1.0	個	
GX形両受曲管	φ75、45°		3.0	個	
GX形接合部品	φ75		5.0	個	
GX形G-Link	φ75		4.0	個	
GX形ライフ	φ75		1.0	個	
丸形VCTレサラー	φ75		2.0	個	
GXDIP継ぎ輪	φ75		1.0	個	
(仮設管)					
丸形キャップ	φ75、50Aブラグ付		2.0	個	
水道用ポリエチレン二層管	φ25		0.6	m	
水道用ポリエチレン二層管	φ50		0.4	m	
甲型止水栓	φ25		1.0	個	
伸縮式おねじ付ソケット	φ50、PE用		1.0	個	
伸縮式片落ちソケット	φ50*φ25、		1.0	個	
差込継手90° ヘント	φ25		1.0	個	
ビニル管用伸縮継手	φ25		1.0	個	
マルパッキン	φ25		1.0	個	
インコア	φ25		1.0	個	
埋設表示ピン			3.0	個	
管路土工					
(土工)					
小型バックホウ掘削積込	0.13m ³ 、礫・砂・粘性土		7.1	m ³	
管路埋戻(機械)	0.13m ³ 、再生砂		2.3	m ³	
管路埋戻(機械)	0.13m ³ 、再生砕石RC-40		4.2	m ³	
タンクトラック運搬(2t積)	0.13m ³ 、土砂、L=13.0km、D/D無		7.1	m ³	
残土処分	四国砕石 2t		7.1	m ³	
(構造物取壊し工)					
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下		38.2	m	
舗装版取壊し	0cm超え10cm以下、山積0.13m ³		20.1	m ²	
タンクトラック運搬(2t積)	0.13m ³ 、As・Co塊、L=13.0km以下、D/D無	20.06*0.05	1.0	m ³	
処分料	As殻、アールシイ		1.0	m ³	
配水管布設工					
(鑄鉄管布設工)					
鑄鉄管吊込み据付	機械、φ75		9.5	m	
鑄鉄管切断工	φ75		4.0	口	
GX形継手接合	直管、φ75		1.0	箇所	
GX形継手接合	異形管、φ75		5.0	箇所	
GX形継手接合	G-Link、φ75		4.0	箇所	
ポリエチレンスリーブ被覆	φ75		9.5	m	
硬質塩化ビニル管用鑄鉄異形管被覆	フランジ短管ドレサラージョイント、φ75		2.0	箇所	
丸ニカル継手工(鑄鉄)	φ75		2.0	口	
丸ニカル継手工(ホリ)	φ75		4.0	口	
管明示テープ(鑄鉄管布設)	φ75、天端明示有		9.5	m	
管明示シート			9.5	m	
ロケティングワイヤー			9.5	m	
埋設表示ピン設置工			3.0	箇所	
(仮設管布設工)					
丸ニカル継手工(ホリ)	φ75		2.0	口	
据付工(ポリエチレン管)	φ25		0.6	m	
据付工(ポリエチレン管)	φ50		0.4	m	
ポリエチレン管切断	φ25		1.0	口	
ポリエチレン管切断	φ50		1.0	口	
止水栓取付工	止水栓のみ、PP、φ25		1.0	箇所	
小口径ねじ込み	φ50		1.0	口	
伸縮可とう離脱防止継手工	φ25		1.0	口	
伸縮可とう離脱防止継手工	φ50		2.0	口	
継手工(ポリエチレン管)	φ25		2.0	口	
管撤去工					
(既設管撤去工)					
既設硬質塩化ビニル管撤去切断	φ75		4.0	口	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)	φ75		8.3	m	

数量総括表

工種	規格	計算式	数量	単位	適用
舗装工					
(舗装復旧工)					
不陸整正	施工幅1.8m未、補足材無		14.3	m2	
アスファルト舗装工(人力)	t=30mm、車道及路肩、再生密粒TOP13、小型車加算有		5.7	m2	
アスファルト舗装工(人力)	t=50mm、車道及路肩、再生密粒TOP13、小型車加算有、PK-3		14.3	m2	
仮設工					
(交通管理工)					
交通誘導警備員B	昼間	3.0*3.0+1.0	10	人	
(水替工)					
ポンプ設置・撤去			1	箇所	
排水ポンプ運転	排水量0以上120未満、作業時		1	日	