

1号

				南国市 住宅課							
				市 長	副市長	財政課長	課 長	課長補佐	係 長	係 員	

令和 7 年 度

岩崎住宅25～28号ブロック塀改修工事 設計書

金 抜 き 設 計

【 南 国 市 役 所 】

【工事概要】

改修建築工事

工事場所： 南国市幸町3丁目5-6,7,8,9	
敷地面積：	
構 造：	
建築面積：	
床 面 積：	
主要用途： 住宅	
工事内容： ブロック塀改修	

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事		1.0	式			「種目」
	直接工事費計						
A-2	共通仮設費		1.0	式			「種目」
	純工事費計						
A-3	現場管理費		1.0	式			「種目」
	工事原価計						
A-4	一般管理費		1.0	式			「種目」
	工事価格合計						
	(工事価格)改め合計						
	消費税及び地方消費税相当額	10.00%					
	設計金額						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
A	建築主体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	解体工事		1.0	式			
3	フェンス等新設工事		1.0	式			
	計						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
1	直接仮設工事						
	養生	道路面飛散防止シート	64.0	m			
	清掃・片付け		91.0	m2			
	小計						
2	解体工事						
	ブロック塀	笠木・ブロック共 H=1,200 91m	109.2	m2			
	発生材積込・運搬費		11.0	m3			
	発生材処分費		11.0	m3			
	重機使用費	回送費共	1.0	式			
	小計						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
3	フェンス等新設工事						
	スチール目隠しフェンス	朝日スチールXAﾌﾗｲﾝﾄ`H=1,200 同等品 材工共	91.0	m			
	コア削孔		52.0	箇所			
	天端モルタル補修	材工共 t=0.01程度	91.0	m			
	Uカットシール材充填	擁壁ひび割れ幅1.0mm以上 10×15	10.0	m			
	小計						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
A-2	共通仮設工事						
	共通仮設費						
	<その他積上げ>						
	交通誘導員B		5.0	人			
	計						