

市道篠原2号線側溝改良工事
数量計算書

工種	計算式	数量	単位	適用
(構造物撤去工)				
舗装版切断	2.90+2.90	5.8	m	t=15cm以下
汚泥吸排車運搬・処分	0.023*0.05*5.80	0.01	m2	(株)国際環境技研、高知市仁井田、12.0km
舗装版破碎積込	舗装面積計算表より	42.7	m2	小規模
殻運搬・処分	42.7*0.05	2.14	m3	舗装、(有)才谷建設、岡豊町小蓮6.5km
構造物取壊し	2.88+0.79	3.67	m3	鉄筋構造物
殻運搬・処分		3.67	m3	鉄筋、(株)アール・シィ、高知市布師田7.1km
(道路土工)				
床掘	数量計算表より	6.1	m3	小規模
碎石埋戻	数量計算表より	2.6	m3	RC-40
土砂等運搬		6.1	m3	(株)アール・シィ、高知市布師田7.1km
残土処理		6.1	m3	(株)アール・シィ、高知市布師田7.1km
(排水構造物)				
自由勾配側溝		11.8	m	SARVS600*500
側溝蓋		10	枚	600用
グレーチング		1	枚	600用、細目、すべり止め
間詰コンクリート	数量計算表より	1.18	m3	C=170kg/m3
インバートコンクリート	数量計算表より	1.06	m3	18-8-20
基礎板		11.8	m	B=1000、T=100
基礎碎石	数量計算表より	12.4	m2	RC-40
(舗装工)				
不陸整正	舗装面積計算表より	42.7	m2	RM-30、補足材 t=30mm
表層	舗装面積計算表より	42.7	m2	As, 再生密粒TOP13、t=50mm
(仮設工)				
交通誘導員		15	人	昼間
水替え		3	日	作業時
敷鉄板設置・撤去	0.914*1.829*13	21.7	m2	
敷鉄板賃料	11.8/0.914	13	枚	22*914*1829 289kg/枚 供用日数3日