

社会資本整備総合交付金事業 市道南函126号線歩道設置工事に伴う配水管布設工

数量総括表

工種	規格	計算式	数量	単位	適用
管路工					
材料					
(鑄鉄管)					
GX形DIP・E-S直管	φ100*4000		1.0	本	
GX形DIP・E-S直管	φ200*5000		6.0	本	
GX形2受T字管	φ200*φ100		1.0	個	
GX形DIP曲管	φ200*45°		1.0	個	
GX形DIP両受曲管	φ200*45°		3.0	個	
GX形フランジ付T字管	φ200*φ75		1.0	個	
GX形継ぎ輪	φ100		1.0	個	
GX形継ぎ輪	φ200		1.0	個	
GX形接合付属品	φ100		2.0	組	
GX形接合付属品	φ200		4.0	組	
GX形G-Linkセット	φ100		2.0	組	
GX形G-Linkセット	φ200		11.0	組	
GX形ライナ	φ200		3.0	個	
カ形キャップ	鑄鉄用、φ200		1.0	個	
(弁類)					
本バルブ型不断水仕切弁(耐震型)	鑄鉄管用φ200		1.0	個	見積
GX形受挿ソフトシル仕切弁	φ100		1.0	個	
GX形受挿ソフトシル仕切弁	φ200		2.0	個	
GX形両受ソフトシル仕切弁	φ200		1.0	個	
仕切弁鉄蓋	1号 25型		1.0	個	
弁ボックス(上部)	1号 25A1.5		1.0	個	
弁ボックス(下部)	1号 25C3		1.0	個	
弁ボックス(底版)	1号 25S		1.0	個	
仕切弁鉄蓋	2号 35型		4.0	個	
弁ボックス(上部)	2号 35A1.5		4.0	個	
弁ボックス(下部)	2号 35B2		4.0	個	
弁ボックス(底版)	2号 35S		4.0	個	
弁ボックス(緊結金具)	M12*75		5.0	組	
簡易分解型小型急速空気弁	φ25		1.0	個	
補修弁	φ75*200H		1.0	個	
空気弁鉄蓋	1型(丸形)500		1.0	個	
栓ボックス(上部)	丸形A		1.0	個	
栓ボックス(下部)	丸形C2		1.0	個	
栓ボックス(底版)	丸形S		1.0	個	
フランジ接合付属品	φ75、RF		1.0	組	
フランジ結合補強具	φ75、メタルハッキン		1.0	組	
HNSキャップ	方向指示、口径表示他		5.0	組	
埋設表示ピン			6.0	個	
管路土工					
(土工)					
バックホリ掘削積込	0.28m ³ 、礫・砂・粘性土		22.2	m3	
管路埋戻(機械)	0.28m ³ 、再生砂		10.6	m3	
管路埋戻(機械)	0.28m ³ 、再生碎石RC-40		11.5	m3	
ダンプトラック運搬(4t積)	0.28m ³ 、土砂、L=4.3km、DID無		22.2	m3	
残土処分	四国碎石 4t		22.2	m3	
(構造物取壊し工)					
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下		70.0	m	
舗装版取壊し	0cm超え10cm以下、山積0.28m ³		21.0	m2	
ダンプトラック運搬(4t積)	0.28m ³ 、As・Co塊、L=4.9km以下、DID無	20.98*0.1	28.0	m3	
処分料	As殻、才谷		2.1	m3	

数量総括表

工種	規格	計算式	数量	単位	適用
配水管布設工					
（鑄鉄管布設工）					
吊込み据付	φ 100		3.0	m	
吊込み据付	φ 200		30.0	m	
鑄鉄管切断	φ 100		1.0	口	
鑄鉄管切断	φ 200		7.0	口	
継手接合 (GX) 鑄鉄管布設	直管、φ 200		6.0	口	
継手接合 (GX) 鑄鉄管布設	異形管、φ 100		2.0	口	
継手接合 (GX) 鑄鉄管布設	異形管、φ 100、G-Link接合		2.0	口	
継手接合 (GX) 鑄鉄管布設	異形管、φ 200		4.0	口	
継手接合 (GX) 鑄鉄管布設	異形管、φ 200、G-Link接合		11.0	口	
マニカル継手 (鑄鉄)	φ 200		1.0	口	
ホリエチレンスリーブ被覆 (鑄鉄)	φ 100、粘着テープ		3.0	m	
ホリエチレンスリーブ被覆 (鑄鉄)	φ 200、粘着テープ		30.0	m	
管明示テープ (鑄鉄)	φ 100、天端明示有		3.0	m	
管明示テープ (鑄鉄)	φ 200、天端明示有		30.0	m	
S種テープ (鑄鉄)	φ 100、200		33.0	m	
（弁類設置工）					
本バルブ型 不断水仕切弁設置	φ 200		1.0	箇所	見積
鑄鉄製仕切弁設置	機械、設置、φ 100以下、縦型		1.0	基	
鑄鉄製仕切弁設置	機械、設置、φ 200、縦型		3.0	基	
鉄蓋設置 (仕切弁)	設置、円形1型、250、モルタル無		1.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 設置	設置、円形1号、250、上部壁150		1.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 設置	設置、円形1号、250、下部壁300		1.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 設置	設置、円形1号、250、底版40		1.0	個	
鉄蓋設置 (仕切弁)	設置、円形2型、350、モルタル無		4.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 設置	設置、円形2号、350、上部壁150		4.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 設置	設置、円形2号、350、中部壁200		4.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 設置	設置、円形2号、350、底版40		4.0	個	
空気弁設置	人力、設置、φ 75		1.0	基	
鉄蓋設置	設置、円形3型、500、モルタル無		1.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 設置	設置、円形3型、500、上部壁200		1.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 設置	設置、円形3型、500、下部壁200		1.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 設置	設置、円形3型、500、底版40		1.0	個	
フランジ継手	φ 75		1.0	口	
管明示シート			34.8	m	
ローケティングワイヤー			33.0	m	
埋設表示ビン設置工			6.0	箇所	
管撤去工					
（既設管撤去工）					
既設鑄鉄管撤去切断	φ 100		2.0	口	
既設鑄鉄管撤去切断	φ 200		6.0	口	
撤去管吊上げ積込	φ 100		1.0	m	
撤去管吊上げ積込	φ 200		3.0	m	
鑄鉄製仕切弁撤去 (機械)	撤去、φ 100以下		1.0	個	
鑄鉄製仕切弁撤去 (機械)	撤去、φ 200		2.0	個	
鉄蓋設置 (仕切弁)	撤去、円形1型、250		1.0	個	
鉄蓋設置 (仕切弁)	撤去、円形2型、350		2.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 撤去	撤去、円形1号、250、上部壁150		1.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 撤去	撤去、円形1号、250、下部壁300		1.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 撤去	撤去、円形1号、250、底版40		1.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 撤去	撤去、円形2号、350、上部壁150		2.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 撤去	撤去、円形2号、350、中部壁200		2.0	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形) 撤去	撤去、円形2号、350、底版40		2.0	個	
舗装工					
（舗装復旧工）					
不陸整正	施工幅1.8m以上、補足材無	33.0*0.6+1.2*15	21.6	m2	
アスファルト舗装工 (人力)	t=50mm、車道及路肩、再生密粒TOP13、小型車加算有	2.0*0.6*3.0+1.2*1.5	5.4	m2	
仮設工					
（交通管理工）					
交通誘導警備員B	昼間	3.0*8.0+6.0	30.0	人	
技術管理費					
（通水試験工）					
通水試験	給水車不要	33.0/500	0.07	日	