市単独土地改良事業　岡豊町小篭(馬都賀)水路改修工事　　数量計算書

工　種	種　別	計　算　式	数　量	
土工				
	床掘り	(0.55+0.78)÷2×20.0+(0.78+0.61)÷2×13.0	22.3	m^3
	埋戻し	(0.74+0.81)÷2×20.0+(0.81+0.74)÷2×13.0	25.6	m^3
	良質土	0.19×33.0×1.1	6.9	m^3
	土砂等運搬(L=5.1km)	6.9	6.9	m^3
水路工				
	コンクリート (18-8-25BB)	0.31×20.0+(0.31+0.30)÷2×13.0	10.2	m^3
	型枠(小型構造物)	(2.68+2.64)÷2×20.0+(2.64+2.50)÷2×13.0	86.6	m^2
	均しコンクリート 170kg/m3	0.06×33.0	2.0	m^3
	均し型枠	0.10×33.0	3.3	m^2
	鉄筋D13(SD345)	((16.8+15.7)÷2×20.0+(15.7+15.4)÷2×13.0)÷1000	0.53	t
	目地材(t＝10)	0.31×2+0.30	0.9	m^2
	止水板(FF150*5)	2.08+2.07+2.02+2.00	8.2	m
仮設工				
仮設道路	敷鉄板設置・撤去	2.97×119	353.4	m^2
	敷鉄板賃料 (整備費含む)	119	119.0	枚
	耕地復旧	2.97×119	353.4	m^2
仮設材運搬費	仮設材等運搬 (往復)	119×0.513	61.0	t
	積込み，取卸し費 (往復)	119×0.513	61.0	t
水替工	水替工(小口径) (作業時)	5	5.0	日
交通管理工	交通誘導警備員	5	5.0	人