

令和7年度 第2期交通安全施設整備工事 施設一覧

数量表

番号	工種	工事箇所	路線名	道路反射鏡																		交通誘導 警備員
				材料										工事								
				道路反射鏡		支柱				電柱共 架金具	両面用 金具	ガード レール支 柱用金具	注意板	削孔基礎	コンクリート基礎 (m3)	人力掘削 (m3)	鏡面撤去	鏡面設置	支柱撤去	支柱設置		
						曲柱	直柱	曲柱	直柱													
				ステン スφ600	ステン スφ800	φ76.3	φ76.3	φ76.3	φ76.3													
						L=3600	L=3600	L=4000	L=4000					φ100	500*500						H=500	
1	道路反射鏡	市内	—	7	4	1	2	2	3	1	1		8	6	0.4		0.4	1	10	3	9	
合計				7	4	1	2	2	3	1	1	0	8	6	0.4	0	0.4	1	10	3	9	10

区画線工集計表

種 別：区画線工
 ブロック：道路維持
 細 別：溶融式区画線

工事場所：十市他

測 点	数 量	単位	摘 要
① 緑ヶ丘1号線（十市）			
白色、実線、W=15cm （両側）	1,212.0	m	1212.2
計	1,212.0	m	
白色、破線、W=15cm （中央）	188.0	m	188.1
計	188.0	m	
ゼブラ W=45cm	14.0	m	14.0
計	14.0	m	
矢印・記号・文字 W=15cm換算			
矢印（直進）	12.5	m	$6.25 \times 2 = 12.5$
矢印（直進左折）	17.8	m	$8.91 \times 2 = 17.82$
矢印（直進右折）	8.9	m	$8.91 \times 1 = 8.91$
矢印（左折）	6.7	m	$6.66 \times 1 = 6.66$
計	45.9	m	
② 南国110号線（十市）			
白色、実線、W=15cm （両側・センター）	1,083.0	m	1083.1
計	1,083.0	m	
白色、破線、W=15cm （中央）	150.0	m	150.0
計	150.0	m	
ゼブラ W=45cm	10.0	m	10.0
計	10.0	m	
矢印・記号・文字 W=15cm換算			
矢印（直進右折）	8.9	m	$8.91 \times 1 = 8.91$
矢印（右折）	13.3	m	$6.66 \times 2 = 13.32$
矢印（左折）	13.3	m	$6.66 \times 2 = 13.32$
減速マーク	297.6	m	$31 \times 4 \times 2.4 = 297.6$
計	333.1	m	

区画線工集計表

種 別：区画線工
ブロック：道路維持
細 別：溶融式区画線

工事場所：十市他

[illegible]