

狭あい道路整備等促進事業 市道堀ノ内東北線道路整備工事

数量計算書（市道堀ノ内東北線）

工種・種別	細 別	計 算 式	数量	単位	適 用
(道路土工)					
床掘	小規模	数量計算表より	25	m3	24.87
碎石埋戻	RC-40	数量計算表より	10	m3	9.60
発生土埋戻		数量計算表より	8	m3	8.25
碎石盛土	RC-40	数量計算表より	6	m3	5.67
土砂等運搬	四国碎石、南国市才谷、11km	24.87-8.25/0.9	16	m3	15.70
残土処理	四国碎石、南国市才谷、11km		16	m3	15.70
(構造物撤去工)					
舗装版切断	t=15cm以下	4.75+1.90	7	m	6.65
舗装版破碎積込	小規模	10.15+22.31+24.06	57	m2	56.52
殻運搬	アール・シィ、高知市布師田、12km	56.52*0.05	3	m3	2.83
構造物取壊し	無筋コンクリート	0.03*27.5+0.05*7.6	1	m3	1.21
殻運搬	アール・シィ、高知市布師田、12km		1	m3	1.21
(道路構造物)					
コンクリート	18-8-20	数量計算表より	6	m3	6.44
型枠	一般型枠	数量計算表より	45	m2	45.41
均しCon	C=170kg	数量計算表より	2	m3	1.65
均し型枠	一般型枠	0.2*27.5	6	m2	5.50
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	(0.22+0.24+0.26+0.18) /4*4	1	m ²	0.90
(舗装工)					
不陸整正	RM-30、 t=30mm	10.15+22.31+24.06	57		56.52
上層路盤	RM-30、 t=100mm	(12.63+42.84+44.69) - (10.15+22.31+24.06)	44		43.64
表層	As, 再生密粒TOP13、t=50mm	12.63+42.84+44.69	100	m2	100.16
(仮設工)					
交通誘導員	昼間		20	人	