

狭あい道路整備等促進事業 市道堀ノ内東北線他1路線道路整備工事
数量計算書

工種	計算式	数量	単位	適用
市道堀ノ内東北線				
(構造物撤去工)				
舗装版切断	1.9+1.55	3.45	m	t=15cm以下
舗装版破碎積込	69.00+69.75	138.75	m ²	小規模
殻運搬・処分	138.75*0.05	6.94	m ³	舗装、(株)アール・シィ、高知市布師田12km
構造物取壊し	0.13+0.57+0.14*85	12.6	m ³	無筋構造物
殻運搬・処分		12.6	m ³	無筋、(株)アール・シィ、高知市布師田12km
(道路土工)				
床掘	数量計算表より	76.1	m ³	小規模
碎石埋戻	数量計算表より	20.6	m ³	RC-40
発生土埋戻	数量計算表より	19.9	m ³	
碎石盛土	数量計算表より	33.15	m ³	RC-40
土砂等運搬	76.1-19.9/0.9	53.99	m ³	四国碎石(株)、南国市才谷11 k m
残土処理	76.1-19.9/0.9	53.99	m ³	四国碎石(株)、南国市才谷11 k m
(排水構造物)				
自由勾配側溝		85	m	SARVS300*500
自由勾配側溝底板		43	個	W500*L1900
側溝蓋		77	枚	300用
グレーチング		8	枚	300用、細目、すべり止め
インバートコンクリート	(0.116+0.170) /2*85	12.16	m ³	18-8-20
境界壁コンクリート	0.13*85	11.05	m ³	18-8-20
型枠	0.91*85	77.35	m ²	一般型枠
均しコンクリート	0.09*85	7.65	m ³	C=170kg
均し型枠	0.2*85	17	m ²	一般型枠
目地板	0.13*9	1.17	m ²	瀝青繊維質目地板 t=10mm
止水版	0.76*9	6.84	m	FF150*5
(舗装工)				
不陸整正	69.00+69.75	138.75	m ²	RM-30、30mm
上層路盤	(122.00+137.25) - (69.00+69.75)	120.50	m ²	RM-30、100mm
表層	122.00+137.25	259.25	m ²	As, 再生密粒TOP13、t=50mm
(仮設工)				
交通誘導員		20	人	昼間

狭あい道路整備等促進事業 市道堀ノ内東北線他1路線道路整備工事
数量計算書

工種	計算式	数量	単位	適用
市道香南中北線				
(道路土工)				
床掘	数量計算表より	41.0	m3	小規模
砕石埋戻	数量計算表より	15.59	m3	RC-40
発生土埋戻	数量計算表より	13.74	m3	
砕石盛土	数量計算表より	15.25	m3	RC-40
土砂等運搬	41.0-13.74/0.9	25.73	m3	四国砕石(株)、南国市才谷11 k m
残土処理	41.0-13.74/0.9	25.73	m3	四国砕石(株)、南国市才谷11 k m
(道路構造物)				
コンクリート	(0.33+0.17) *0.5*43.5	10.88	m3	18-8-20
型枠	(2.03+1.43) *0.5*43.5	75.26	m2	一般型枠
均しCon	(0.07+0.05) *0.5*43.5	2.61	m3	C=170kg
均し型枠	0.2*43.5	8.7	m2	一般型枠
目地板	(0.33+0.17) *0.5*6	1.50	m ²	瀝青繊維質目地板 t=10mm
(舗装工)				
上層路盤	36.0+35.34	71.34	m2	RM-30、100mm
表層	36.0+35.34	71.34	m2	As, 再生密粒TOP13、t=50mm
(仮設工)				
交通誘導員		20	人	昼間