

狭あい道路整備等促進事業 十市(丸山ノ前)道路整備工事

数量計算書

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
道路土工				
掘削	小規模標準	1.02*40.0	40.8	m3
床掘	小規模	1.33*40.0	53.2	m3
埋戻し	小規模, RC-40	0.24*40.0	9.6	m3
埋戻し	小規模, 発生土	0.53*40.0	21.2	m3
残土運搬・処分	4t, 布師田, 8.4km	(40.8+53.2)-(21.2/0.9)	70.4	m3
擁壁工				
重力式擁壁				
コンクリート	18-8-40BB, H800	2.56/10*40.0	10.2	m3
型枠		16.35/10*40.0	65.4	m2
基礎コンクリート	18-8-20BB	0.64/10*40.0	2.6	m3
基礎型枠	均しコンクリート	2.00/10*40.0	8.0	m2
目地板	瀝青繊維質, t10	2.56/10*5	1.3	m2
舗装工				
不陸整正	補足材なし	2.50*40.0	100.0	m2
上層路盤	RM30, t150	2.50*40.0	100.0	m2
As舗装	再生密粒13, t50	2.50*40.0	100.0	m2
雑工				
進入口				
コンクリート	18-8-20BB	5.0*2.0*0.1	1.0	m3
型枠	小規模	5.0*0.1*2+2.0*0.1*2	1.4	m2
溶接金網	□150	4.8*1.8	8.6	m2
雑工				
植込撤去			40.0	m
仮設工				
交通誘導警備員			50	人
敷鉄板	22*914*1,829		44	枚