

狭あい道路整備等促進事業 植野(神母ノ木)道路整備工事

数量計算書

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
構造物撤去工				
舗装版切断	15cm以下	2.40*2+1.85*2	8.5	m
舗装版破碎	機械施工	2.40*40.0+1.50*20.0	126.0	m2
As殻運搬・処分	小規模, 小蓮4.3km	(2.40*40.0+1.50*20.0)*0.05	6.3	m3
道路土工				
掘削	小規模(標準)	0.08*40.0	3.2	m3
床掘	小規模	0.11*40.0+0.16*20.0	7.6	m3
埋戻し	小規模, RC-40	0.05*40.0+0.05*20.0	3.0	m3
	小規模, 発生土	0.07*40.0+0.11*20.0	5.0	m3
残土運搬・処分	布師田, 10km	(3.20+7.60)-5.00/0.9	5.2	m3
擁壁工				
地先境界ブロック	C種, □150	40.0+20.0	60.0	m
均しコンクリート	18-8-20BB	0.13/10*60.0	0.8	m3
舗装工				
As舗装				
不陸整正	RM-30, 補足材t20	2.40*40.0+1.50*20.0	126.0	m2
上層路盤	RM-30, t100	0.95*40.0	38.0	m2
As舗装	再生密粒13, t50	3.70*40.0+1.85*20.0	185.0	m2
コンクリート舗装				
コンクリート	18-8-20BB	0.75/10*20.0	1.5	m3
型枠	無筋構造物	1.50/10*20.0	3.0	m2
溶接金網	D6, □150	4.00/10*20.0	8.0	m2
仮設工				
交通誘導警備員	昼間, B		30	人