

市道飛牛ツタ線路側改良工事

数量計算書

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
構造物撤去工				
舗装版切断	15cm以下	1.10+1.10+24.5	26.7	m
舗装版破碎	小規模	1.10*24.5	27.0	m2
As殻運搬・処分	小規模, 高知市布師田12.0km	27.0*0.05	1.4	m3
con取壊し	無筋	0.40*24.5	9.8	m3
con運搬・処分	無筋, 高知市布師田12.0km	0.40*24.5	9.8	m3
道路土工				
床掘	小規模	(1.65+1.62)*0.5*10+1.62*14.5	39.8	m3
埋戻し	小規模, RC-40	0.86*21.5+0.85*3	21.0	m3
埋戻し	小規模, 発生土	0.26*10+(0.26+0.25)*0.5*11.5+0.27*3	6.3	m3
残土運搬・処分	4t, 南国市才谷, 13.0km	39.8-(6.3/0.9)	32.8	m3
構造物工				
擁壁コンクリート	重力式, 18-8-40BB	0.66*24.5	16.2	m3
擁壁型枠	小型構造物	2.54*24.5	62.2	m2
均しコンクリート	C=170kg/m3	0.11*24.5	2.7	m3
均し型枠		0.20*24.5	4.9	m2
目地材	瀝青繊維質	0.66*6	4.0	m2
止水版	FF150*5	1.2*6	7.2	m
舗装工				
上層路盤	t=100, RM-30	1.10*24.5	27.0	m2
不陸整正	補足材有29mm~34mm, RM-30	1.10*24.5	27.0	m2
表層	再生密粒13, t50	1.10*24.5	27.0	m2
仮設工				
水替工	小口径, 作業時		20	日
交通誘導警備員	B		40	人