

数量計算書

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
材料				
HIVP				
硬質塩化ビニル管	φ 75		1.0	m
	φ 100		1.9	m
塩ビ製継手	φ 75 HI-L(エルボ)		1.0	個
	φ 100 HI-L(エルボ)		2.0	個
鋼管				
硬質塩化ビニルライニング鋼管	150A		2.3	m
GX.DIP				
GX.DIP S種 直管	φ 150		3.0	本
	φ 200		28.0	本
GX形 曲管	φ 75×90°		1.0	個
	φ 100×90°		1.0	個
	φ 150×90°		1.0	個
	φ 150×45°		2.0	個
	φ 200×45°		3.0	個
	両受 φ 200×45°		1.0	個
GX形 短管	1号 φ 200		1.0	個
GX形 2受T字管	φ 150× φ 75		1.0	個
	φ 200× φ 100		1.0	個
	φ 200× φ 150		1.0	個
GX形 接合部品	φ 75		3.0	個
	φ 100		2.0	個
	φ 150		8.0	個
	φ 200		5.0	個
G-Link	φ 100		2.0	個
	φ 150		2.0	個
	φ 200		7.0	個
GX形 ライナ	φ 150		1.0	個
	φ 200		4.0	個
フランジ結合付属品	φ 75 RF		1.0	個
	φ 200 GF		1.0	個
フランジ結合補強具	φ 75 メタルパッキン		1.0	個
	φ 200 メタルパッキン		1.0	個
メカ型継手				
メカ型ドレッサー	φ 100 C×V		1.0	個
メカ型曲管	φ 75×90° C×V		1.0	個
	φ 100×90° C×V		1.0	個
	φ 150×90°		4.0	個
	φ 150×45°		1.0	個
メカ型異径ドレッサー	φ 150× φ 100 C×V		1.0	個
仕切弁				
不断水簡易仕切弁	ビニル管用 φ 100		2.0	個
割T字管F型(S仕切弁付)	φ 300× φ 200、铸铁管用		1.0	個
GX形受挿しS仕切弁	φ 75		1.0	個
	φ 100		1.0	個
	φ 150		2.0	個
	φ 200		3.0	個
GX形両受S仕切弁	φ 150		1.0	個
	φ 200		1.0	個
仕切弁鉄蓋	25型		7.0	個
	35型		5.0	個
弁ボックス	25型、A1.5		7.0	個
	25型 B2		2.0	個
	25型、C3		7.0	個
	25型、25S		7.0	個
	35型 A1.5		5.0	個
	35型 B2		10.0	個
	35型 35SS		5.0	個

数量計算書②

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
緊結金具	M12×75		10.0	組
HNSキャップ			20.0	組
空気弁				
GX形F付T字管	φ 200× φ 75		1.0	個
空気弁用サドルバンド	VP鋼管用 φ 150× φ 25		1.0	個
ボールキャップ補修弁	内外面粉体 φ 75×200		1.0	個
小型急速空気弁	フランジ式 φ 25 コック付き		1.0	基
	ねじ込み式 φ 25 コック付き		1.0	基
空気弁鉄蓋	50型		1.0	個
仕切弁ボックス	50型 A		1.0	個
	50型 B1		1.0	個
	50型 C2		1.0	個
	50型 C3		1.0	個
	50型 40S		1.0	個
小型空気弁用凍結防止カバー	φ 25用		1.0	基
給水				
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ 20		8.0	m
サドル分水栓(铸铁管用)	φ 200× φ 20		4.0	個
密着型防食コアー	φ 20		4.0	個
差込継手	分・止水栓 φ 20		4.0	個
	ソケット φ 20		4.0	個
インコア	φ 20		8.0	個
管路土工				
土工				
舗装版切断	15cm以下	(135.04+5.52+16.48+7.11)*4.0	656.6	m
舗装版取壊し	0.28m3	135.04*2.0+5.52*2.3+16.48*1.9+7.11*1.9	327.6	m2
殻処分	4t、8.3km、(株)アールシィ	327.6*0.05	16.4	m3
掘削積込	0.28m3、礫質土	135.04*0.8+5.52*1.7+16.48*0.7+7.11*0.7	133.9	m3
管路埋戻	0.28m3、RC40	135.04*0.6+5.52*1.2+16.48*0.5+7.11*0.5	99.4	m3
	0.28m3、再生砂	135.04*0.3+5.52*0.5+16.48*0.2+7.11*0.2	48.0	m3
残土処分	4t、8.3km、(株)アールシィ	133.9	133.9	m3
不陸整正		135.04*2.0+5.52*2.0+16.48*1.9+7.11*1.9	325.9	m2
仮舗装	再生密粒top13	135.04*0.7+5.52*1.0+16.48*0.6+7.11*0.6	114.2	m2
本舗装	再生密粒top13	(135.04+5.52+16.48+7.11)*1.3	213.4	m2
管布設				
HIVP布設工				
硬質塩化ビニル管切断	φ 75		2.0	口
	φ 100		3.0	口
硬質塩化ビニル管据付	φ 75		1.0	m
	φ 100		1.9	m
TS継手工	φ 75		2.0	口
	φ 100		4.0	口
鋼管布設工				
小口径管切断	鋼管切断 φ 150		2.0	箇所
吊込み据付	鋼管 φ 150 A種		2.8	m
铸铁管布設工				
吊込み据付	铸铁管 φ 75		1.3	m
継手接合(GX形)	異形管 φ 75		3.0	口
吊込み据付	铸铁管 φ 100		1.4	m
継手接合(GX形)	異形管 φ 100		2.0	口
	異形管 φ 100 G-Link接合		2.0	口
铸铁管切断	パイプ切削切断 φ 150		6.0	口
吊込み据付	铸铁管 φ 150	10.94+2.30	13.2	m
継手接合(GX形)	直管 φ 150		2.0	口
	異形管 φ 150		8.0	口
	異形管 φ 150 G-Link接合		2.0	口

数量計算書③

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
鋳鉄管切断	パイプ切削切断 φ200		6.0	口
吊込み据付	鋳鉄管 φ200		137.9	m
継手接合(GX形)	直管 φ200		28.0	口
	異形管 φ200		7.0	口
	異形管 φ200 G-Link接合		7.0	口
メカ型継手 メカ継手工				
	φ75 普通継手		1.0	口
	φ75 特殊継手		1.0	口
	φ100 普通継手		2.0	口
	φ100 特殊継手		2.0	口
	φ150 普通継手		5.0	口
	φ150 特殊継手		7.0	口
仕切弁設置				
不断水簡易仕切弁設置	φ100		2.0	箇所
不断水連絡	鋳鉄管, φ300×φ200		1.0	箇所
フランジ継手工	φ200		1.0	口
鋳鉄製仕切弁設置	φ75～φ100		2.0	基
	φ150		3.0	基
	φ200		4.0	基
鉄蓋設置	1号(250)		7.0	個
ボックス設置	25型、1.5A		7.0	個
	25型、B2		2.0	個
	25型、C3		7.0	個
	25型、25S		7.0	個
鉄蓋設置	2号(350)		5.0	個
ボックス設置	35型、1.5A		5.0	個
	35型、B2		5.0	個
	35型、25S		5.0	個
空気弁設置				
サドル分水栓建込工	空気弁用 φ150×φ25		1.0	箇所
空気弁設置			2.0	基
鉄蓋設置	50型		1.0	個
ボックス設置	50型 200A		1.0	個
	50型 100B		1.0	個
	50型 200C		1.0	個
	50型 300C		1.0	個
	50型 40S		1.0	個
フランジ継手工	φ75		1.0	口
給水管布設工				
サドル分水栓建込工	φ200×φ20		4.0	箇所
コア取付工	φ20		4.0	箇所
据付工	φ20		8.0	m
継手工	φ20		12.0	口
附帯工				
附帯工				
鋳鉄異形管被覆	φ75、曲管		1.0	箇所
	φ100、曲管		1.0	箇所
	φ150、曲管		5.0	箇所
	φ100、ドレッサー		1.0	箇所
	φ150、片落管		1.0	箇所
管明示シート		1.0+1.9+1.3+1.4+13.2+137.9	156.7	m
管明示テープ	φ75	1.0+1.3	2.3	m
	φ100	1.9+1.4	3.3	m
	φ150		13.2	m
	φ200		137.9	m
ロケティングワイヤー		2.3+3.3+13.2+137.9	156.7	m
埋設管表示ビン設置			13.0	箇所

[illegible]