

工事名：狭あい道路整備等促進事業 市道土居ノ谷道路整備工事

工 事 数 量 表				
工 種	細 別	計 算 式	単位	数量
土 工	床 掘	床掘計算書より	m3	21.0
	埋戻し（流用土）	埋戻し計算書より	m3	4.0
	埋戻し（RC-40）	埋戻し計算書より	m3	7.0
	残土処理	残土処理計算書より	m3	18.0
構造物取壊し	有筋コンクリート	0.04×14.0	m3	0.6
	殻運搬・処分		m3	0.6
	As破砕	平均W=2.0m×17.0m	m2	34.0
	As殻運搬・処分	34.0×0.05	m3	2.0
	As切断	W=2.0×4箇所	m	8.0
擁壁工	均しコンクリート	0.04×17.0	m3	0.7
	均し型枠	0.1×17.0	m2	2.0
	コンクリート	0.3×17.0	m3	5.0
	型枠	1.9×17.0	m2	32.0
	目地材(t=10)	0.3	m2	0.3
側溝工	落ちふた式U型側溝	(PU3)3種 規格250	m	14.8
横断側溝	床掘	0.8×3.0	m3	2.0
	埋戻し(RC-40)	0.4×3.0	m3	1.0
	残土処理	0.8×3.0	m3	2.0
	均しCon	0.04×3.0	m3	0.1
	均し型枠	0.1×3.0	m2	0.3
	Con 18-8-20	0.2×3.0	m3	1.0
	型枠（小型構造物）	1.7×3.0	m2	5.0
	グレーチング	受枠付	枚	3.0
	間詰Con	Con 18-8-20	m3	0.5
舗装工	路盤工(t=100)	CAD計測による(展開図)	m2	85.0
	表層工(t=50)	CAD計測による(展開図)	m2	85.0
仮設工	水替工（小口径）	作業時排水	日	15.0