

1 号									
					住 宅 課				
		市 長	副市長	財政課長	課 長	課長補佐	係 長	係 員	

令和 7 年度

稲生ふれあい館非構造部材耐震化等工事(建築主体) 設計書

金 抜 き 設 計

【工事概要】

	1 式
工事概要	
1. 工事場所：高知県南国市稲生542番地	
2. 工事面積：370.295㎡(自転車置場 16.41㎡)	
3. 構造：鉄筋コンクリート造 2階建て	
4. 用途：公会堂又は集会場	
5. 工事内容：便所の洋式化、床ドライ工事、家具転倒防止	
天井一部張替等	

稲生ふれあい館非構造部材耐震化等工事

一金 円								
番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体			1.0	式			種目
	直接工事計							
B	共通仮設費		積み上げ含む	1.0	式			種目
	純工事費計							
C	現場管理費			1.0	式			種目
	工事原価計							
D	一般管理費等			1.0	式			種目
	工事価格合計							
	改め工事価格合計							
	消費税等相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体							
A-1	直接仮設			1.0	式			
A-2	解体撤去			1.0	式			
A-3	コンクリート・型枠			1.0	式			
A-4	タイル			1.0	式			
A-5	木			1.0	式			
A-6	金属			1.0	式			
A-7	左官			1.0	式			
A-8	建具・硝子			1.0	式			
A-9	塗装			1.0	式			
A-10	内装			1.0	式			
A-11	ユニット及びその他			1.0	式			
A-12	外壁			1.0	式			
A-13	消費税等相当額			1.0	式			
A-14	積込・運搬費			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設							
	墨出し			114.0	m2			
	養生			298.0	m2			
	清掃・片付			298.0	m2			
	竣工時清掃			298.0	m2			
	内部足場		2ヶ月 脚立足場	298.0	m2			
	外部足場		手摺先行型 1ヶ月 くさび緊結式 従来形	411.0	m2			
	災害防止		メッシュシート	411.0	m2			
	ローリング足場		1ヶ月 幅1.5m 高さ2.0m以下 1段	1.0	台			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	解体撤去							
	CONカッター切			9.0	m			
	簀の子撤去		830×1190×15 栈木共	1.0	箇所			
	簀の子撤去		900×960×15 栈木共	1.0	箇所			
	トイレブース撤去		t-40	12.7	m2			
	トイレブース扉撤去		t-40	4.6	m2			
	建具撤去		t-36	1.4	m2			
	50角タイル撤去			2.4	m2			
	100角タイル撤去			13.4	m2			
	コンクリートブロック撤去		t-100	9.2	m2			
	コンクリート撤去		t-120	0.7	m2			
	コンクリート撤去		t-130	0.4	m2			
	コンクリート撤去		t-220	0.4	m2			
	石綿ケイ酸カルシウム板撤去		t-6	9.9	m2			
	軽量天井下地撤去		t-19	14.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井ビニールクロス撤去			31.6	m2			
	塩ビ廻り縁撤去			17.9	m			
	ロックウール吸音板撤去		石膏ボード捨て張り共 t-12+9	32.6	m2			
	化粧石膏ボード		t-9	42.5	m2			
	天井点検口撤去		450×450	2.0	箇所			
	壁ビニールクロス撤去			27.1	m2			
	幅木撤去		100×25	2.9	m			
	カーテン撤去			15.8	m2			
	F-1フスマ撤去		1820×4435 t-21	8.1	m2			
	ピクチャーレール用吊下げフック撤去			23.0	ヶ所			
	流し台撤去1650×550×800		1650×550×800	1.0	箇所			
	ガスオーブン		処分共	1.0	箇所			
外構	パイプ囲い撤去		φ 25	36.4	m			
	パイプ φ 20			11.0	m			
	ネット張り扉撤去		1440×2000	1.0	箇所			
	プレート撤去		t-1.2 600×450三角	4.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L型アングル撤去		45×45	3.4	m			
自転車 置き場	着色石綿スレート葺き撤去		レベル3 みなし	30.0	m2			
	アスファルトルーフィング		22 k g /m2	30.0	m2			
	棟包み撤去		糸尺=530 t -0.4	9.5	m			
	下地材撤去		105×25	19.0	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-3	コンクリート・型枠							
	土間コンクリート		Fc-21-15-20	0.5	m3			
	同上打設手間			1.0	式			
	異形鉄筋		D10 SD295	10.0	kg			
	同上組立費		運搬費共	1.0	式			
	閉塞型枠		300×700 運搬共	4.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-4	タイル							
	内部タイル浮き事前調査		計測 図面記入 目視や打診 マーキング	27.8	m2			
	100角カラータイル			0.4	m2			
	壁タイルカッター切			7.0	m			
	100角カラータイル撤去			0.4	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-5	木							
	造作材		桧上小節	0.09	m3			
	造作材積層材		桧上小節	0.03	m3			
	大工手間							
WD-100	片引き枠		H-1900×W1500 手間のみ	1.0	箇所			
WD-101	片開き枠		H-1900×W750 手間のみ	1.0	箇所			
	壁止り枠		L-1000 手間のみ	1.0	箇所			
	幅木		H-100 手間のみ	4.3	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-6	金属							
	あと施工アンカー	金属系	D10 L=300	16.0	本			
	あと施工アンカー		D10 L=600	54.0	本			
	溶接金物		100×100×3.2φ	15.5	m2			
床	ステンレス水受皿		HL-1.0 880×300×t-30	1.0	箇所			
	ステンレス水受皿		HL-1.0 665×300×t-30	1.0	箇所			
	ステンレスフック			6.0	箇所			
	ステンレスパイプ		ソケット共 φ25 L-890 Sカン 5個	1.0	箇所			
	ステンレスパイプ		ソケット共 φ25 L-665 Sカン 5個	1.0	箇所			
AG 1	水返し金物取付		雨受カバーL-530×H1000	1.0	箇所			
	ピクチャーレール		L-3800	1.0	箇所			
	ステンレスフック		荷物掛	1.0	箇所			
	ステンレス手摺		φ38 磨き #400 L-5.440 H-800	1.0	箇所			
	ステンレス手摺		φ38 磨き #400 L-1.065 H-800	2.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨壁下地		W-65	17.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地		W-50	6.2	m2			
	開口補強		W-65	20.2	m			
	面台転倒防止補強		W-50	5.4	m			
	軽量鉄骨天井下地		t-19 @225	14.0	m2			
	天井点検口		450×450	16.0	箇所			
	天井点検口		450×450 目地タイプ	1.0	箇所			
	天井点検口開口補強			17.0	箇所			
	塩ビ製廻り縁			30.4	m			
	既存軽量天井下地吊ボルト補強		地震対策天井 水平補強・斜め補強含む	245.0	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-7	左官							
	床モルタル塗り		t -30	6.9	m2			
	床モルタル塗り		t -50	8.6	m2			
	コンクリート直金コテ押え			1.3	m2			
	樹脂モルタル塗り			4.2	m2			
	壁モルタル金コテ押え塗り			7.0	m2			
	水切下端漆喰塗り			46.1	m			
	外壁漆喰カビ取り洗浄			97.3	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-8	建具・硝子							
WD 1	新設表示錠取付			1.0	箇所			
WD 100	片引き戸		750×1900 中抜き窓 アルミガラリ	1.0	箇所			
WD 101	片開き戸		750×1900 中抜き窓 アルミガラリ	1.0	箇所			
AD 1	排煙オペレーター取替			1.0	箇所			
AW 11	排煙オペレーター取替			1.0	箇所			
	取付費			1.0	式			
	学校用強化型ガラス		t -4.0	0.7	m2			
	ガラスシール打			10.0	m			
	飛散防止フィルム貼り			86.0	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-9	塗装							
	EP塗		モルタル下地	7.0	m2			
	UC塗		建具エッジ	15.5	m			
	UC塗		3方枠 糸尺=232~256	12.9	m			
	撥水材塗		外壁	97.3	m2			
	庇水洗い			5.3	m2			
	庇複層塗材E			5.3	m2			
	木材保護塗料塗り			93.2	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-10	内装							
床	超防汚性ビニル床シート張り		t-2.0mm	21.0	m2			
巾木	ビニル床シート巻上げ張り		H-300	3.8	m			
	ビニル床シート巻上げ張り		H=100	28.7	m			
壁	化粧ケイ酸カルシウム板張り		6.0mm	19.8	m2			
	化粧ケイ酸カルシウム板張り		6.0mm	40.1	m2			
	石膏ボード張り		GB-S12.5mm	14.1	m2			
	石膏ボード張り		GB-R12.5mm	5.1	m2			
	耐水合板張り		12mm	6.2	m2			
	ビニールクロス貼り			11.5	m2			
	グラスウール		24kg/m3 t-50	16.5	m2			
天井	石膏ボード張り		GB-R t-9.5mm	42.5	m2			
	化粧せっこうボード張り		GB-D t-9.5mm	9.7	m2			
	ロックウール岩綿板張り		石膏ボード捨て張り共 12+9.5	32.8	m2			
	ビニールクロス貼り			74.2	m2			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	畳 上敷き		17.8m2	1.0	箇所			
	畳 上敷き		20.2m2	1.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-11	ユニット及びその他							
	ピクトトイレステッカー		150角	2.0	箇所			
	ピクトトイレステッカー		200角	1.0	箇所			
	室名札			1.0	箇所			
	遮熱カーテン		W-3300×H-2480	1.0	箇所			
	遮熱カーテン		W-3500×H-2000	1.0	箇所			
TB 1	トイレブース	メラミン	1830×1900	1.0	箇所			
TB 2	トイレブース	メラミン	1350×1900	1.0	箇所			
TB 3	トイレブース	メラミン	900×1900	1.0	箇所			
TB 4	トイレブース	メラミン	2305×1900	1.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運搬費			1.0	式			
	額縁ワイヤー壁固定			9.0	箇所			
	事務室机固定金物		2箇所／台	1.0	箇所			
	事務室ロッカー壁固定		2箇所／台	2.0	箇所			
	時計ワイヤー壁固定			3.0	箇所			
	食器棚L型固定		2箇所／台	1.0	箇所			
	耐震ラッチ			22.0	箇所			
	司会台転倒防止ベルト壁固定			1.0	箇所			
	TV転倒防止ベルト壁固定			2.0	箇所			
	ピアノL型固定金物		2箇所／台	1.0	箇所			
	移動式ホワイトボード壁固定			2.0	箇所			
	健康器具転倒防止ベルト壁固定			1.0	箇所			
	卓球台転倒防止ベルト壁固定			1.0	箇所			
	ソファ転倒防止ベルト固定			1.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	血圧計転倒防止ベルト壁固定			1.0	箇所			
	冷蔵庫転倒防止ベルト壁固定			4.0	箇所			
	電子レンジ転倒防止ベルト壁固定			2.0	箇所			
	炊飯器転倒防止ベルト壁固定			2.0	箇所			
	スピーカーワイヤー固定			2.0	箇所			
	外部洗濯機 転倒防止ベルト壁固定			1.0	箇所			
	ビクチャレール用吊下フック		テグスL=1500 ワイヤー径1.5mm	31.0	箇所			
	事務室食器棚再設置		W-1250 H-1820 D-450	1.0	箇所			
	棚板	メラミン	L-890×200	1.0	箇所			
	棚板	メラミン	L-665×200	1.0	箇所			
	ポストフォーム		W-350 L-540 t-25	1.0	箇所			
	ポストフォーム		W-350 L-635 t-25	1.0	箇所			
	ポストフォーム		W-350 L-750 t-25	1.0	箇所			
	ポストフォーム		W-320 L-1875 t-25	1.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポストフォーム		W-320 L-2000 t-25	1.0	箇所			
	ポストフォーム		W-150 L-900 t-25	1.0	箇所			
	水切下端シーリング打ち替え		MS-2 15×10	46.1	m			
	ポストフォーム取合いシーリング		MS-2 10×10	7.0	m			
	ガスコンロ台			1.0	箇所			
	荷造運賃			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-12	外壁							
	外壁面の事前調査		目視・打診・図面記入	122.0	m2			
	クラック補修		0.2mm～0.9mm 自動式低圧注入工法	2.2	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-13	外構							
	渡廊下サイクルポート		L-3099×2096	1.0	箇所			
	エスコート誘導路			1.0	式			
	駐車誘導白線引き		L-4500 W-100	19.0	箇所			
	車椅子マーク		白線 W-100	1.0	箇所			
	自転車置き場							
	屋根GLカラー鋼板縦ハゼ葺き		t -0.4	30.0	m2			
	ゴムアスファルトルーフィング		t -1.0	30.0	m2			
	棟包み		t -0.4 糸幅＝450	9.5	m			
	付唐草		t -0.4	19.0	m			
	登り唐草		t -0.4	6.4	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軒樋一時撤去再取付	銅板	L-9500 両方	19.0	m			
	竪樋一時撤去再取付	銅板	L-2500	10.0	m			
	車椅子駐車場表示看板		スコッチカルフィルム貼り アルミ複合版 t-4mm	1.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-14	積込・運搬費							
	コンクリートガラ			1.2	m3			
	金属クズ			139.0	kg			
	木クズ			1.0	m3			
	廃プラスチック類			0.1	m3			
	混合		安定型のみ	1.7	m3			
	その他がれき類			0.5	m3			
	石綿含有産業廃棄物		レベル3	0.2	m3			
	廃石膏ボード			0.4	m3			
	ガラス・陶磁器くず			0.1	m3			
	繊維くず			0.1	m3			
	少々計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分費							
	コンクリートガラ			1.2	m3			
	金属クズ			139.0	kg			
	木クズ			1.0	m3			
	廃プラスチック類			0.1	m3			
	混合		安定型のみ	1.7	m3			
	その他がれき類			0.5	m3			
	石綿含有産業廃棄物		レベル3	0.2	m3			
	廃石膏ボード			0.4	m3			
	ガラス・陶磁器くず			0.1	m3			
	繊維くず			0.1	m3			
	少々計							
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費							
	共通仮設費		共通	1.0	式			
	(積み上げ)							
	交通誘導員			5.0	人			
	仮囲い		3ヶ月 成形鋼板 H-2000	45.2	m			
	クロスゲート		W-3000 H-1800	1.0	箇所			
	通用口		鋼製片開きドアW-0.9×H-2.0m	1.0	箇所			
	化学物質濃度測定		2 か所 パッシブ型	1.0	式			
	小計							