

市単独農道水路維持管理事業 植田(野崎)水路補修工事 数量計算書

(1 / 1)

工 種	種 別	計 算 式	数 量	
土工				
	床掘り	$0.21 \times 21.0 + 0.60 \times 3.0$	6.2	m ³
	埋戻し(RC-40)	$0.25 \times 3.0 + 0.1$	0.9	m ³
	埋戻し(流用土)	$(0.31 + 0.29) \div 2 \times 21.0 - 0.1$	6.2	m ³
構造物撤去工				
	構造物取壊 無筋コンクリート	4.35	4.4	m ³
	殻運搬・処分 (L=12.0km)	4.35	4.4	m ³
	舗装版切断	3.0×2	6.0	m
	泥水運搬(L=17.0km)	$0.023 \times 0.05 \times 6.0$	0.01	m ³
	建設汚泥処分費	0.007×1.4	0.01	t
	舗装版破碎積込	1.0×3.0	3.0	m ²
	殻運搬・処分 (L=12.0km)	3.0×0.05	0.2	m ³
水路工				
	フリー側溝(縦断用) 300*400	17	17.0	m
	フリー側溝(横断全面ゲ レーチング) 300*400	4	4.0	m
	均しコンクリート 170kg/m ³	0.31×2.1	0.7	m ³
	均し型枠	1.0×2.1	2.1	m ²
	グレーチング(T-25) 溝幅300, 受枠付	4	4.0	組
	自由勾配側溝(横断) 300*400	2	2.0	m
	自由勾配側溝(暗渠) 蓋なし 300*400	1	1.0	m
	インパートコンクリート	0.46×0.3	0.1	m ³
	基礎版 (600*100)	3	3.0	m
	自由勾配側溝横断用 グレーチング(W300)	1	1.0	枚
舗装工				
	表層	0.48×3.0	1.4	m ²
	上層路盤(RM-30)	0.50×3.0	1.5	m ²
仮設工				
水替工	水替工(小口径) (作業時)	2	2.0	日
交通管理工	交通誘導警備員B	3	3.0	人