

工事名：市道常通寺島吉田線道路改良工事

工 事 数 量 表				
工 種	名称・規格	単位	数量	計算式
土 工	床 掘	m3	22.8	$(0.8+0.9)/2 \times 14.0 + 0.9 \times 12.1$
	碎石埋戻し(RC-40)	m3	7.8	0.3×26.1
	土砂等運搬	m3	22.8	
	残土処理	m3	22.8	
	As切断	m	5.7	$2.7 + 3.0$
構造物取壊し	舗装破碎(小規模)	m2	241.0	舗装展開図参照
	As殻運搬・処理	m3	12.0	241.0×0.05
	Con取壊し(有筋)	m3	0.8	$0.5 + 0.27$
	Con殻運搬・処理	m3	0.8	$0.5 + 0.27$
	側溝工			
	均しCon	m3	1.2	$0.9 \times 0.05 \times 26.1$
	均し型枠	m2	1.3	0.05×26.1
	Con 21-8-20(25)	m3	5.2	0.2×26.1
	型枠(小型構造物)	m2	30.0	$(0.5 + 0.65) \times 26.1$
	目地材(t=10)	m2	0.4	0.2×2
	止水版 FF150*5	m	1.3	1.3×1.0
	鉄筋D13 SD345	kg	313.0	12.0×26.1
床版工	Con 24-8-20(25)	m3	0.6	$0.4 + 0.2$
	型枠(小型構造物)	m2	0.5	$0.3 + 0.2$
	KCフォーム	枚	8.0	$6 + 2$
	鉄筋D13 SD345	kg	67.0	$47 + 20$
	舗装工			
	路盤工(t=100)	m2	241.0	舗装展開図参照
	表層工(t=50)	m2	241.0	舗装展開図参照
仮設工	水替(小口径)	日	14	作業時排水
	小型土嚢設置・撤去	袋	12	水替用堰止め
	交通誘導員(B)	人	30	