

市単独河川改修事業 普通河川ヒルタ川改修工事

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
構造物撤去工				
Con取壊し	無筋	$2.28+0.42+0.32$	3.0	m3
Con殻運搬・処分	無筋, 布師田5.4km	//	3.0	m3
土工				
床掘	小規模	数量計算表より	24.9	m3
埋戻し(発生土)	小規模	//	1.2	m3
埋戻し(RC-40)	小規模	//	6.9	m3
埋戻し(購入土)	小規模, 四国碎石	//	6.3	m3
盛土(発生土)		//	7.7	m3
残土運搬・処分	2t, 布師田, 5.4km	$24.9-(1.2+7.7)/0.9$	15.0	m3
構造物工				
場所打水路				
水路Con	18-8-20BB、小型	数量計算表より	8.9	m3
水路型枠	小型構造物	//	52.6	m2
均しCon	C=170kg/m3	$0.09*23.8$	2.1	m3
均し型枠		$0.10*23.8$	2.4	m2
水路鉄筋	SD345 D13	数量計算表より	531.1	kg
目地材	瀝青繊維質t10	$0.36+(0.38+0.36)/2*2$	1.1	m2
止水板	FF150*5	$(2.51+2.41)/2$	2.5	m
場所打床板				
床板Con	24-8-20BB、小型	$0.27*7.1$	1.9	m3
埋設型枠	小型構造物	$1.2*7.1$	8.5	m2
JSフォーム	W1450		8	枚
床板鉄筋	SD345 D16	$17.47*7.1$	124.0	kg
床板鉄筋	SD345 D13	$6.97*7.1$	49.5	kg
仮設工				
水替工	小口径, 常時		15	日
敷鉄板	22*1219*2438	供用日数45日	58	枚
敷鉄板設置撤去	設置・撤去	$1.219*2.438*58$	172.4	m2
仮設材等運搬	22*1219*2438(513kg/枚)	$0.513*58$	29.8	t