## 市単独土地改良事業 岡豊町中島(中島沖)水路改修工事 数量計算書

(1/1)

		-1 %	Net P	
工種	種別	計算式	数量	量
土工				
	床掘り	$(0.51+0.36) \div 2 \times 15.0 + (0.36+0.53) \div 2 \times 15.0$	13.2	$\mathrm{m}^3$
	埋戻し(RC-40)	$(0.50+0.74) \div 2 \times 15.0 + (0.74+0.57) \div 2 \times 15.0$	19.1	$\mathrm{m}^3$
	土砂等運搬(L=8.0km)	13.2	13.2	$\mathrm{m}^3$
	残土処分費	13.2	13.2	m <sup>3</sup>
構造物撤去工				
	構造物取壊 無筋コンクリート	0.23	0.2	$\mathrm{m}^3$
	殼運搬・処分(L=8.0km) (再生骨材-52)	0.23		$\mathrm{m}^3$
水路工				
	コンクリート (18-8-25BB)	$(0.35+0.36) \div 2 \times 15.0 + (0.36+0.37) \div 2 \times 15.0$	10.8	$\mathrm{m}^3$
	型枠(小型構造物)	$(1.65+1.71) \div 2 \times 15.0 + (1.71+1.85) \div 2 \times 15.0$	51.9	$\mathrm{m}^2$
	均しコンクリート 170kg/m3	$0.08 \times 30.0$	2.4	$\mathrm{m}^3$
	均し型枠	$0.05 \times 30.0$	1.5	$\mathrm{m}^2$
	鉄筋D13(SD345)	$((17.0+17.1) \div 2 \times 15.0 + (17.1+17.4) \div 2 \times 15.0) \div 1000$	0.51	t
	目地材(t=10)	0.35+0.36+0.37	1.1	$\mathrm{m}^2$
	止水板(FF150*5)	2.37+2.40	4.8	m
仮設工				
仮設道路	敷鉄板設置・撤去	$1.219 \times 2.438 \times 66.0$	196.1	$\mathrm{m}^2$
	敷鉄板賃料 (整備費含む)	66	66.0	枚
	耕地復旧	$1.219 \times 2.438 \times 66.0$	196.1	$\mathrm{m}^2$
仮設材運搬費	仮設材等運搬 (往復)	$66.0 \times 0.513$	33.9	t
	積込み,取卸し費 (往復)	$66.0 \times 0.513$	33.9	t
水替工	水替工(小口径) (作業時)	3	3.0	日
交通管理工	交通誘導警備員	3	3.0	人