

市単独土地改良事業 岡豊町中島(高木)水路改修工事

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
構造物撤去工				
舗装版切断	コンクリート, 15cm以下	28.0	28.0	m
汚泥運搬	円行寺, 13.0km	$0.023 \times 0.10 \times 28.0$	0.06	m3
建設汚泥処分費		0.064×1.4	0.09	t
Con取壊し	無筋	$(0.42+0.39)/2 \times 28.0$	11.3	m3
Con殻運搬・処分	無筋, 布師田5.4km	//	11.3	m3
土工				
床掘	小規模	$(0.51+0.41)/2 \times 28.0$	12.9	m3
埋戻し(発生土)	小規模	$(0.25+0.20)/2 \times 28.0$	6.3	m3
埋戻し(RC-40)	小規模	$(0.27+0.25)/2 \times 28.0$	7.3	m3
残土運搬・処分	2t, 布師田, 5.4km	$12.9 - 6.3 / 0.9$	5.9	m3
構造物工				
場所打水路				
水路Con	18-8-20BB、小型	$(0.33+0.32)/2 \times 28.0$	9.1	m3
水路型枠	小型構造物	$(2.1+1.90)/2 \times 28.0$	56.0	m2
均しCon	C=170kg/m3	0.08×28.0	2.2	m3
均し型枠		0.10×28.0	2.8	m2
水路鉄筋	SD345 D13	$(17.31+16.92)/2 \times 28.0$	479.2	kg
目地材	瀝青繊維質t10	$(0.33+0.32)/2 \times 3$	1.0	m2
止水板	FF150*5	$(2.20+2.10)/2 \times 2$	4.3	m
コンクリート舗装				
コンクリート	18-8-20BB、無筋	0.05×28.0	1.4	m3
溶接金網		0.50×28.0	14.0	m2
目地材	瀝青繊維質t10	0.05×3	0.2	m2
仮設工				
水替工	小口径, 作業時		5	日
敷鉄板	22*1219*2438	供用日数25日	25	枚
敷鉄板設置撤去	設置・撤去	$1.219 \times 2.438 \times 25$	74.3	m2
仮設材等運搬	22*1219*2438 (513kg/枚)	0.513×25	12.8	t