

数量計算書

①

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
材料				
HIVP				
硬質塩化ビニル管	φ 50		2.1	m
	φ 100		1.9	m
塩ビ製継手	φ 50 HI-L(エルボ)		3.0	個
	φ 100 HI-L(エルボ)		2.0	個
	φ 50 バルブソケット		1.0	個
GX.DIP				
GX.DIP S種 直管	φ 100(支給品)		1.0	本
	φ 150		1.0	本
	φ 200		45.0	本
GX形 曲管	φ 100×90°		1.0	個
	φ 200×5 5/8°		2.0	個
	φ 200×22 1/2°		2.0	個
	φ 200×45°		9.0	個
	両受 φ 200×45°		12.0	個
GX形挿し受片落管	φ 200×φ 150		1.0	個
GX形 短管	1号 φ 150		1.0	個
GX2受T字管	φ 200×φ 100		1.0	個
	φ 200×φ 150		1.0	個
GXF付T字管	φ 200×φ 75		5.0	個
GX継ぎ輪	φ 200		1.0	個
	φ 100		2.0	個
GX接合部品(異形管)	φ 150		1.0	個
	φ 200		23.0	個
	φ 100		1.0	個
G-Link	φ 150		2.0	個
	φ 200		26.0	個
GX形 ライナ	φ 200		16.0	個
フランジ結合付属品	φ 75		5.0	個
	φ 150		1.0	個
フランジ結合補強具	φ 75 メタルパッキン		5.0	個
	φ 150 メタルパッキン		1.0	個
メカ型継手				
メカ型ドレッサー	φ 100 C×V		1.0	個
メカ型キャップ	φ 150 鋳鉄用 プラグ付き50A		1.0	個
仕切弁				
割T字管F型(S仕切弁付)	φ 150×φ 150、塩ビ管用		1.0	個
GX形受挿しS仕切弁	φ 100		1.0	個
	φ 200		3.0	個
仕切弁鉄蓋	25型		1.0	個
	35型		4.0	個
仕切弁ボックス	25型、A1.5		1.0	個
	25型、C3		1.0	個
	25型、25S		1.0	個
	35型 A1.5		4.0	個
	35型 B2		4.0	個
	35型 35SS		4.0	個
緊結金具	M12×75		5.0	組
HNSキャップ			10.0	組
消火栓・空気弁				
空気弁付消火栓	φ 75 内外面粉体塗装		1.0	個
小型急速空気弁	φ 75 内外面粉体塗装		4.0	個
ボールキャップ式補修弁	φ 75 200H		5.0	個
	鉄蓋		5.0	個
弁ボックス	50型、A2		5.0	個
	50型、C2		5.0	個
	50型、40S		5.0	個

## 数量計算書

②

[illegible]

陣山地区配水管布設工事  
数量計算書

③

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
鑄鉄管布設工(夜間)				
鑄鉄管切断	切削切断 φ200		5.0	口
吊込み据付	鑄鉄管 φ200	19.68+5.41	25.1	m
継手接合(GX形)	直管 φ200		2.0	口
	異形管 φ200		6.0	口
	異形管 φ200 G-Link接合		6.0	口
メカ型継手				
メカ継手工	φ100 普通継手		1.0	口
	φ100 特殊継手		1.0	口
	φ150 普通継手		1.0	口
仕切弁設置				
不断水連絡	塩ビ管, φ150×φ150		1.0	箇所
フランジ継手工	φ150		2.0	口
鑄鉄製仕切弁設置	φ100		1.0	基
	φ200		3.0	基
鉄蓋設置	1号(250)		1.0	個
ボックス設置	25型、1.5A		1.0	個
	25型、C3		1.0	個
	25型、25S		1.0	個
鉄蓋設置	2号(350)		3.0	個
ボックス設置	35型、1.5A		3.0	個
	35型、B2		3.0	個
	35型、35SS		3.0	個
消火栓・空気弁設置				
消火栓設置	地下式 人力 双口		1.0	箇所
空気弁設置	人力 φ75		3.0	基
鉄蓋設置	50型		4.0	個
ボックス設置	50型 A2		4.0	個
	50型 C2		4.0	個
	50型 40S		4.0	個
フランジ継手	φ75		8.0	口
空気弁設置(夜間)				
空気弁設置	人力 φ75		1.0	基
鉄蓋設置	50型		1.0	個
ボックス設置	50型 A2		1.0	個
	50型 C2		1.0	個
	50型 40S		1.0	個
フランジ継手	φ75		2.0	口
給水管布設工				
サドル分水栓建込工	φ200×φ25		1.0	箇所
コア取付工	φ25		1.0	箇所
据付工	φ25		2.0	m
継手工	φ25		3.0	口
附帯工				
附帯工				
ポリエチレンスリーブ被覆	φ100		1.3	m
	φ150		3.3	m
	φ200		219.0	m
鑄鉄異形管被覆	φ100、ドレッサー		1.0	箇所
	φ150、曲管		1.0	箇所
管明示シート		201.42+4.26+7.62+7.81	221.1	m
管明示テープ	φ100		1.3	m
	φ150		3.3	m
	φ200		219.0	m
S種テープ	φ100		1.3	m
	φ150		3.3	m
	φ200		219.0	m
ロケータンクワイヤー		2.1+1.9+1.3+3.3+219.0	229.7	m
埋設管表示ピン設置			15.0	箇所

## 数量計算書

③

[illegible]