

1号

				南国市 住宅課							
				市 長	副市長	財政課長	課 長	課長補佐	係 長	係	

令和 7 年 度

国府小学校プールコート改修工事      設計書

金 抜 き 設 計

【 南 国 市 役 所 】

### 【工事概要】

## 改修建築工事

[illegible]

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	プールコート改修		1.0	式			(種目)
	(直接工事費計)						
B	共通仮設費		1.0	式			(種目)
	(純工事費)						
C	現場管理費		1.0	式			(種目)
	(工事原価)						
D	一般管理費		1.0	式			(種目)
	(工事価格)						
	(工事価格)改め合計						
E	消費税及び地方消費税相当額	10.00%	1.0	式			
	総合計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	プールコート改修						
	高圧洗浄	プール層、ブラシ洗浄共	317.0	m2			
	劣化部補修	NTカチオンタイトF同等 (30%) 人造石とぎ部樹脂モルタル金コテ押エ	73.0	m2			
	タイルライン樹脂モルタル塗	NTカチオンタイトF同等 樹脂モルタル塗り1回	183.0	m			
	下地処理	NTカチオンタイトF同等 樹脂モルタル刷毛引き・平場のみ	246.0	m2			
	プールコート塗り	アクリルウレタン樹脂系2液型プールエース同等 下塗り・中塗り・上塗り(2回)	317.0	m2			
	ライン引き	23m×5本、9.95m×3本(2回塗)	157.0	m			
	排水口塗装	ケレン共、350×800	1.0	ヶ所			
	圧縮強度試験	φ100コア抜き、中性化試験共	2.0	ヶ所			
	小 計						
B	共通仮設費	積み上げ					
	仮囲い	プラスチックフェンス	50.0	m			
	小 計						