

市道南国210号線他1路線舗装工事  
数量計算書

工種	計算式	数量	単位	適用
<b>市道黒滝中ノ川線</b>				
(構造物撤去工)				
舗装版切断	3.2*2+2.8*2	12.0	m	t=15cm以下
舗装版破碎積込	3.2*310+2.8*18	1042.4	m <sup>2</sup>	小規模
殻運搬・処分	1042.4*0.05	52.1	m <sup>3</sup>	舗装、(有)才谷建設、岡豊町小蓮1273、24.0km
(道路土工)				
掘削	3.2*310*0.1+2.8*18*0.1	104.2	m <sup>3</sup>	小規模
土砂等運搬		104.2	m <sup>3</sup>	(株)Eight、高知市池188、32.0km
残土処理		104.2	m <sup>3</sup>	(株)Eight、高知市池188、32.0km
(舗装工)				
上層路盤	3.2*310+2.8*18	1042.4	m <sup>2</sup>	RM-30、100mm
表層	3.2*310+2.8*18	1042.4	m <sup>2</sup>	As、再生密粒TOP13、t=50mm
(仮設工)				
交通誘導員		42	人	昼間

工種	計算式	数量	単位	適用
<b>市道南国210号線</b>				
(構造物撤去工)				
舗装版切断	6.0*4	24.0	m	t=15cm以下
舗装版破碎積込	6.0*379	2274.0	m <sup>2</sup>	小規模
殻運搬・処分	2274*0.05	113.7	m <sup>3</sup>	舗装、(有)才谷建設、岡豊町小蓮1273、7.6km
(道路土工)				
掘削	6.0*379*0.1	227.4	m <sup>3</sup>	小規模
土砂等運搬		227.4	m <sup>3</sup>	(株)Eight、高知市池188、18.0km
残土処理		227.4	m <sup>3</sup>	(株)Eight、高知市池188、18.0km
(舗装工)				
上層路盤	6.0*379	2274.0	m <sup>2</sup>	RM-30、100mm
表層	6.0*379	2274.0	m <sup>2</sup>	As、再生密粒TOP13、t=50mm
(区画線工)				
	34*2+63*2	194	m	白、実線、W=15cm
		40	m	白、ゼブラ、W=45cm
		80	m	白、記号・文字、W=15cm換算
(仮設工)				
交通誘導員		70	人	昼間