

岩村地区防災広場敷地造成工事

数量総括表

工種	規格	計算式	数量	単位	適用
公園緑地整備・改修					
基盤整備					
敷地造成工(工種)					
土工					
表土剥ぎ取り					
掘削	土砂、オープンカット、押土無、障害無、5000m3未満	3578.1*0.3	1073.4	m3	
土砂等運搬	標準、BH0.8、土砂、DID無、11.5km以下		500.0	m3	
整地	敷均し(ルース)、標準、障害無		500.0	m3	
土砂等運搬	標準、BH0.8、土砂、DID無、22.5km以下	1073.4-500	573.4	m3	
残土処分費	ディアーナカンパニー、根混じり、10t		573.4	m3	
築造土工					
床掘	土砂、平均巾1m以上2m未満、土留無、障害無		480.0	m3	
路体盛土	4.0m以上、20000m3未満、障害無		2900.0	m3	
路体盛土	2.5m未満		29.0	m3	
埋戻	最大幅1m以上4m未満		130.0	m3	
埋戻	最大幅1m未満		47.0	m3	
基面整正			270.0	m2	
碎石置換			210.0	m3	
良質土購入	四国碎石、10t		1600.0	m3	
土砂等運搬	標準、BH0.8、土砂、DID無、7.5km以下		1600.0	m3	
搬入土					
土砂等運搬	標準、BH0.8、土砂、DID無、5.5km以下		1100.0	m3	
整地	残土受け入地での処理		1100.0	m3	
擁壁工					
1-1号L型擁壁					
プレキャスト擁壁設置(H=1500)	1.0m超え2.0m以下、基礎碎石無、均しコン有		60.0	m	
1-2号L型擁壁					
プレキャスト擁壁設置(H1750特配)	1.0m超え2.0m以下、基礎碎石無、均しコン有		42.0	m	
1-3号L型擁壁					
プレキャスト擁壁設置(短尺)	1.0m超え2.0m以下、基礎碎石無、均しコン有、材料別		1.0	m	
GLウォール	P型H1750*B1300*L1000短尺		1.0	基	見積
プレキャスト擁壁設置(斜切)	1.0m超え2.0m以下、基礎碎石無、均しコン有、材料別		2.0	m	
GLウォール	P型H1750*B1300*L1950斜切		1.0	基	見積
1-4号L型擁壁					
プレキャスト擁壁設置(H=1750)	1.0m超え2.0m以下、基礎碎石無、均しコン有		14.0	m	
1-5号L型擁壁					
プレキャスト擁壁設置(H=1500)	1.0m超え2.0m以下、基礎碎石無、均しコン有		14.0	m	
2号L型擁壁					
プレキャスト擁壁設置(H=1250天切250)	1.0m超え2.0m以下、基礎碎石有、均しコン有		16.0	m	
3号L型擁壁					
プレキャスト擁壁設置(H=1250天切500)	1.0m超え2.0m以下、基礎碎石有、均しコン有		30.0	m	
プレキャスト擁壁設置(H=1250天切500)	1.0m超え2.0m以下、基礎碎石有、均しコン有、材料別		2.1	m	
GLウォール	H1250*B1150*L1067天端カット水抜無		2.0	基	見積
重力式擁壁					
重力式擁壁	1m超2m未満、18-8-25高、基礎碎石無、均しコン有、一般、圧送無、小型車無、一般型枠		8.8	m3	
取合せ擁壁					
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		0.2	m3	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物		1.4	m2	
排水工					
U型側溝(1号水路)					
U型側溝	PU3B300*H400*2000、据付、基礎碎石有、RC-40、補正しない		63.2	m	
蓋版	(コン蓋)PC4-300、据付、補正しない		18.0	枚	
蓋版	(グレーチング)据付、40kg以下、補正しない		1.0	枚	県単
自由勾配側溝(2-1号水路)					
自由勾配側溝	標準、B400*H500*2000、基礎碎石有、RC-40、18-8-25高炉、補正しない		4.0	m	
蓋版	(コン蓋)据付、40kg越え、補正しない		2.0	枚	県単
蓋版	(グレーチング)据付、40kg越え、補正しない		1.0	枚	県単
自由勾配側溝(2-2号水路)					
自由勾配側溝	標準、B400*H600*2000、基礎碎石有、RC-40、18-8-25高炉、補正しない		26.8	m	
蓋版	(コン蓋)据付、40kg越え、補正しない		22.0	枚	県単
蓋版	(グレーチング)据付、40kg越え、補正しない		3.0	枚	県単

岩村地区防災広場敷地造成工事

数量総括表

工種	規格	計算式	数量	単位	適用
自由勾配側溝(1-1号横断溝)					
自由勾配側溝	横断用、B400*H500*2000、基礎碎石有、RC-40、18-8-25高炉、補正しない		6.0	m	
蓋版	(グレーチング)据付、40kg越え、補正しない		3.0	枚	見積
自由勾配側溝(1-2号横断溝)					
自由勾配側溝	横断用、B400*H600*2000、基礎碎石有、RC-40、18-8-25高炉、補正しない		4.0	m	
蓋版	(グレーチング)据付、40kg越え、補正しない		2.0	枚	見積
自由勾配側溝(2号横断溝)					
自由勾配側溝	横断用、B300*H400*2000、基礎碎石有、RC-40、18-8-25高炉、補正しない		6.0	m	
蓋版	(グレーチング)据付、40kg越え、補正しない		3.0	枚	見積
重圧管(1号暗渠管1)					
鉄筋コンクリート台付管	据付、200mm、2.0m/個、しない、重圧管1種150		52.9	m	建物
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		1.9	m3	
型枠	一般型枠、均しコンクリート		10.6	m2	
基礎碎石	12.5cm超17.5cm以下、RC-40、しない		19.1	m2	
重圧管(1号暗渠管2)					
鉄筋コンクリート台付管	据付、200mm、2.0m/個、しない、重圧管1種150		8.5	m	建物
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		0.3	m3	
型枠	一般型枠、均しコンクリート		1.7	m2	
基礎碎石	12.5cm超17.5cm以下、RC-40、しない		3.1	m2	
透水管(2号暗渠管φ150)					
暗渠排水管	据付、波状及び網状、50～150mm、継手材料要、しない		47.5	m	建物
単粒度碎石	7号5～2.5		15.0	m3	建物
透水管(3号暗渠管1φ100)					
暗渠排水管	据付、波状及び網状、50～150mm、継手材料要、しない		27.0	m	建物
単粒度碎石	7号5～2.5		6.0	m3	建物
透水管(3号暗渠管2φ100)					
暗渠排水管	据付、波状及び網状、50～150mm、継手材料要、しない		28.0	m	建物
単粒度碎石	7号5～2.5		6.0	m3	建物
透水管(3号暗渠管3φ100)					
暗渠排水管	据付、波状及び網状、50～150mm、継手材料要、しない		14.5	m	建物
単粒度碎石	7号5～2.5		3.0	m3	建物
透水管(3号暗渠管4φ100)					
暗渠排水管	据付、波状及び網状、50～150mm、継手材料要、しない		15.1	m	建物
単粒度碎石	7号5～2.5		3.0	m3	建物
透水管(3号暗渠管5φ100)					
暗渠排水管	据付、波状及び網状、50～150mm、継手材料要、しない		10.0	m	建物
単粒度碎石	7号5～2.5		2.0	m3	建物
透水管(3号暗渠管6φ100)					
暗渠排水管	据付、波状及び網状、50～150mm、継手材料要、しない		71.3	m	建物
単粒度碎石	7号5～2.5		15.0	m3	建物
1号集水樹1・2					
プレキャスト集水樹(材料除く)	据付、200kg超400kg以下、基礎碎石有、しない		2.0	基	
プレキャスト集水樹	VS樹400*400*800、グレーチング付(T-25、細目、110°)		2.0	基	見積
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		0.3	m3	
2号集水樹					
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		0.3	m3	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物		4.0	m2	
基礎碎石	12.5cm超17.5cm以下、RC-40、しない		0.6	m2	
鋼製グレーチング樹用	T-25、受枠付、滑止め、400*400、110° 開閉型		1.0	組	県単価
3号集水樹					
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		0.4	m3	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物		5.0	m2	
基礎碎石	12.5cm超17.5cm以下、RC-40、しない		0.6	m2	
鋼製グレーチング樹用	T-25、受枠付、滑止め、400*400、110° 開閉型		1.0	組	県単価
4号集水樹					
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		0.4	m3	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物		4.0	m2	
基礎碎石	12.5cm超17.5cm以下、RC-40、しない		0.6	m2	
鋼製グレーチング樹用	T-25、受枠付、滑止め、400*400、110° 開閉型		1.0	組	県単価

岩村地区防災広場敷地造成工事

数量総括表

工種	規格	計算式	数量	単位	適用
舗装工					
道路舗装1・2					
表層(車道)	平均幅員3.0m超、50mm、再生密粒7スコン13、PK-3、しない、小型車無、夜間無、溶融スラグ無	92.0+2.5	94.5	m2	
上層路盤(車道)	再生粒度調整碎石RM-30、100mm、1層、しない		94.5	m2	
コンクリート舗装工1・2					
コンクリート舗装工(人力舗設)	平均舗装厚20cm未満	135.3+2.3	137.6	m2	
コンクリート舗装工(材料)	平均舗装厚10cm未満、18-8-25、小型車無、中間層無、D6 100/100m2		137.6	m2	
上層路盤(車道)	再生粒度調整碎石RM-30、100mm、1層、しない		137.6	m2	
駐車場舗装1・2・3					
表層(車道)	平均幅員3.0m超、50mm、再生密粒7スコン13、PK-3、しない、小型車無、夜間無、溶融スラグ無	1625.3+10.1+7.2	1,642.6	m2	
上層路盤(車道)	再生粒度調整碎石RM-30、100mm、1層、しない		1,642.6	m2	
張芝工					
張芝工	材料費込み【野芝(建物)、砂(県単)】		1,615.0	m2	造園修景
土壤改良	パーク堆肥		323.0	m3	建物
付帯工					
横断・転落防止柵設置工(1号1)					
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込、パネル、2m、100m以上、制約・補正なし、H1200		102.0	m	建物
横断・転落防止柵設置工(1号2)					
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込、パネル、2m、100m未満、制約・補正なし、H1200		31.0	m	建物
横断・転落防止柵設置工(2-1号)					
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込、パネル、2m、100m未満、制約・補正なし、H1200		47.8	m	建物
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		12.0	m3	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物		82.0	m2	
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下、RC-40、しない		19.0	m2	
円形型枠	内径100*2.7*4000		2.0	本	建物
横断・転落防止柵設置工(2-2号)					
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込、パネル、2m、100m未満、制約・補正なし、H1200		20.1	m	建物
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		3.0	m3	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物		17.0	m2	
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下、RC-40、しない		8.0	m2	
円形型枠	内径100*2.7*4000		2.0	本	建物
横断・転落防止柵設置工(3号)					
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込、パネル、2m、100m未満、制約・補正なし、H1800		31.7	m	建物
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		1.0	m3	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物		5.0	m2	
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下、RC-40、しない		1.0	m2	
横断・転落防止柵設置工(4号)					
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込、パネル、2m、100m未満、制約・補正なし、H1200		6.2	m	建物
横断・転落防止柵設置工(5号)					
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込、パネル、2m、100m未満、制約・補正なし、H1200		16.0	m	建物
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		1.0	m3	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物		10.0	m2	
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下、RC-40、しない		4.0	m2	
円形型枠	内径100*2.7*4000		1.0	本	建物
1号境界壁					
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		1.0	m3	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物		7.0	m2	
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下、RC-40、しない		3.0	m2	
地先境界ブロック(2号境界壁1・2)					
地先境界ブロック	設置、C種150*150*600、RC-40、均しコン無	20.78+10.02	30.8	m	
3号境界壁					
コンクリート	無筋、人力、18-8-25高炉、一般、小運搬無、しない、小型車無		1.0	m3	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物		15.0	m2	
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下、RC-40、しない		2.0	m2	
車線分離標設置					
車線分離標(ラバーホール)設置	貼付け式、本体径φ80、ベース径φ250、H800、10本未満		4.0	本	
撤去工					
構造物取壊し					
構造物とりこわし	無筋、機械		1.0	m3	
殻運搬	無筋、機械積込、DID無、14.4km以下		1.0	m3	
処分費	無筋コン、再生骨材52		1.0	m3	
As舗装取壊し					
As舗装版切断	As15cm以下		50.0	m	
舗装版破碎	As15cm以下、障害無、振動対策不要、15cm以下、積込有		50.0	m2	
殻運搬	舗装版破碎、機械(不要15cm以下)、DID無、11.5km以下		3.0	m3	

岩村地区防災広場敷地造成工事

数量総括表

工種	規格	計算式	数量	単位	適用
処分費	As、再生骨材52		3.0	m3	
横断・転落防止柵撤去工					
横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込、パネル		6.0	m	
仮設工					
交通誘導警備員					
交通誘導警備員	B、昼		250.0	人	